

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - DEZEMBRO/2009

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	460,88	505,19	486,40	323,67
Mão-de-obra	323,93	271,41	255,31	220,79
Desp. Administ.	117,36	31,21	28,08	29,10
Equipamento	3,06	2,96	3,10	1,55
Total	905,23	810,76	772,89	575,11

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	50,91%	62,31%	62,93%	56,28%
Mão-de-obra	35,78%	33,48%	33,03%	38,39%
Desp. Administ.	12,96%	3,85%	3,63%	5,06%
Equipamento	0,34%	0,36%	0,40%	0,27%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	490,89	484,66	432,59	427,12
Mão-de-obra	439,65	388,98	349,02	335,43
Desp. Administ.	110,19	132,14	60,96	50,45
Equipamento	0,22	0,04	4,16	3,96
Total	1.040,96	1.005,82	846,73	816,96

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	47,16%	48,19%	51,09%	52,28%
Mão-de-obra	42,24%	38,67%	41,22%	41,06%
Desp. Administ.	10,59%	13,14%	7,20%	6,18%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,49%	0,48%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	720,34	611,62	590,18
Mão-de-obra	476,99	369,77	415,26
Desp. Administ.	104,18	71,88	62,36
Equipamento	0,26	3,92	5,95
Total	1.301,77	1.057,19	1.073,75

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	55,34%	57,85%	54,96%
Mão-de-obra	36,64%	34,98%	38,67%
Desp. Administ.	8,00%	6,80%	5,81%
Equipamento	0,02%	0,37%	0,55%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	497,73	417,29	562,28
Mão-de-obra	388,67	351,36	468,04
Desp. Administ.	81,68	64,48	72,33
Equipamento	7,02	4,45	6,90
Total	975,10	837,58	1.109,55

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	51,04%	49,82%	50,68%
Mão-de-obra	39,86%	41,95%	42,18%
Desp. Administ.	8,38%	7,70%	6,52%
Equipamento	0,72%	0,53%	0,62%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	571,40	492,96	663,48
Mão-de-obra	392,40	361,40	481,65
Desp. Administ.	81,68	64,48	72,32
Equipamento	7,02	4,49	6,85
Total	1.052,51	923,33	1.224,31

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	54,29%	53,39%	54,19%
Mão-de-obra	37,28%	39,14%	39,34%
Desp. Administ.	7,76%	6,98%	5,91%
Equipamento	0,67%	0,49%	0,56%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	371,46	264,74
Mão-de-obra	417,14	195,50
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,90	1,64
Total	792,50	461,88

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,87%	57,32%
Mão-de-obra	52,64%	42,33%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,49%	0,36%
Total	100%	100%