

**CUB/M2 - NBR 12721:2006 - FEVEREIRO/2010**

Composição

 Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	460,42	502,27	483,73	320,47
Mão-de-obra	334,65	280,53	263,86	228,08
Desp. Administ.	115,26	30,65	27,58	28,58
Equipamento	3,20	3,10	3,25	1,62
<b>Total</b>	<b>913,53</b>	<b>816,55</b>	<b>778,42</b>	<b>578,75</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	50,40%	61,51%	62,14%	55,37%
Mão-de-obra	36,63%	34,36%	33,90%	39,41%
Desp. Administ.	12,62%	3,75%	3,54%	4,94%
Equipamento	0,35%	0,38%	0,42%	0,28%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	488,44	480,40	429,01	423,09
Mão-de-obra	455,71	403,16	361,83	347,79
Desp. Administ.	108,22	129,77	59,87	49,55
Equipamento	0,23	0,04	4,35	4,15
<b>Total</b>	<b>1.052,59</b>	<b>1.013,37</b>	<b>855,07</b>	<b>824,57</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	46,40%	47,41%	50,17%	51,31%
Mão-de-obra	43,29%	39,78%	42,32%	42,18%
Desp. Administ.	10,28%	12,81%	7,00%	6,01%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,51%	0,50%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	712,70	604,96	584,98
Mão-de-obra	494,41	383,18	430,35
Desp. Administ.	102,31	70,59	61,24
Equipamento	0,28	4,11	6,23
<b>Total</b>	<b>1.309,70</b>	<b>1.062,84</b>	<b>1.082,80</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	54,42%	56,92%	54,03%
Mão-de-obra	37,75%	36,05%	39,74%
Desp. Administ.	7,81%	6,64%	5,66%
Equipamento	0,02%	0,39%	0,58%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	493,50	413,15	556,14
Mão-de-obra	403,07	364,22	485,13
Desp. Administ.	80,21	63,33	71,03
Equipamento	7,35	4,66	7,22
<b>Total</b>	<b>984,13</b>	<b>845,36</b>	<b>1.119,52</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	50,15%	48,87%	49,68%
Mão-de-obra	40,96%	43,08%	43,33%
Desp. Administ.	8,15%	7,49%	6,35%
Equipamento	0,75%	0,55%	0,65%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	566,45	487,10	655,26
Mão-de-obra	406,94	374,57	499,16
Desp. Administ.	80,22	63,33	71,03
Equipamento	7,35	4,70	7,17
<b>Total</b>	<b>1.060,95</b>	<b>929,70</b>	<b>1.232,62</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,39%	52,39%	53,16%
Mão-de-obra	38,36%	40,29%	40,50%
Desp. Administ.	7,56%	6,81%	5,76%
Equipamento	0,69%	0,51%	0,58%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	371,84	263,27
Mão-de-obra	432,95	202,64
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	4,08	1,72
<b>Total</b>	<b>808,87</b>	<b>467,63</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	45,97%	56,30%
Mão-de-obra	53,53%	43,33%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,37%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>