

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - AGOSTO/2009

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	462,45	506,89	488,85	326,31
Mão-de-obra	331,52	277,84	261,35	225,96
Desp. Administ.	116,36	30,94	27,84	28,86
Equipamento	2,92	2,82	2,96	1,48
Total	913,25	818,49	781,00	582,60

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	50,64%	61,93%	62,59%	56,01%
Mão-de-obra	36,30%	33,95%	33,46%	38,78%
Desp. Administ.	12,74%	3,78%	3,56%	4,95%
Equipamento	0,32%	0,34%	0,38%	0,25%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	486,09	480,80	429,62	423,66
Mão-de-obra	450,69	398,73	357,82	343,90
Desp. Administ.	109,26	131,01	60,44	50,02
Equipamento	0,21	0,04	3,96	3,78
Total	1.046,24	1.010,58	851,85	821,36

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	46,46%	47,58%	50,43%	51,58%
Mão-de-obra	43,08%	39,46%	42,00%	41,87%
Desp. Administ.	10,44%	12,96%	7,10%	6,09%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,47%	0,46%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	713,28	604,79	584,50
Mão-de-obra	488,97	379,01	425,65
Desp. Administ.	103,29	71,27	61,82
Equipamento	0,25	3,74	5,67
Total	1.305,79	1.058,81	1.077,65

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	54,62%	57,12%	54,24%
Mão-de-obra	37,45%	35,80%	39,50%
Desp. Administ.	7,91%	6,73%	5,74%
Equipamento	0,02%	0,35%	0,53%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	494,01	415,08	558,03
Mão-de-obra	398,53	360,20	479,79
Desp. Administ.	80,98	63,93	71,71
Equipamento	6,70	4,25	6,58
Total	980,21	843,46	1.116,11

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	50,40%	49,21%	50,00%
Mão-de-obra	40,66%	42,70%	42,99%
Desp. Administ.	8,26%	7,58%	6,43%
Equipamento	0,68%	0,50%	0,59%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	563,99	485,80	652,78
Mão-de-obra	402,35	370,46	493,71
Desp. Administ.	80,99	63,93	71,71
Equipamento	6,70	4,28	6,53
Total	1.054,03	924,47	1.224,73

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,51%	52,55%	53,30%
Mão-de-obra	38,17%	40,07%	40,31%
Desp. Administ.	7,68%	6,92%	5,86%
Equipamento	0,64%	0,46%	0,53%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	375,12	269,23
Mão-de-obra	427,89	200,41
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,72	1,56
Total	806,73	471,20

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,50%	57,14%
Mão-de-obra	53,04%	42,53%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,46%	0,33%
Total	100%	100%