

**CUB/M2 - NBR 12721:2006 - JUNHO/2009**

Composição

 Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	465,54	514,11	496,80	327,41
Mão-de-obra	331,54	277,86	261,36	225,97
Desp. Administ.	111,29	29,59	26,63	27,60
Equipamento	2,69	2,60	2,73	1,36
<b>Total</b>	<b>911,06</b>	<b>824,16</b>	<b>787,52</b>	<b>582,33</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	51,10%	62,38%	63,08%	56,22%
Mão-de-obra	36,39%	33,71%	33,19%	38,80%
Desp. Administ.	12,22%	3,59%	3,38%	4,74%
Equipamento	0,30%	0,32%	0,35%	0,23%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	490,68	489,90	437,46	432,62
Mão-de-obra	450,71	398,75	357,83	343,92
Desp. Administ.	104,50	125,30	57,81	47,84
Equipamento	0,19	0,04	3,66	3,49
<b>Total</b>	<b>1.046,08</b>	<b>1.013,99</b>	<b>856,77</b>	<b>827,87</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	46,91%	48,31%	51,06%	52,26%
Mão-de-obra	43,09%	39,33%	41,77%	41,54%
Desp. Administ.	9,99%	12,36%	6,75%	5,78%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,43%	0,42%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	490,68	489,90	597,13
Mão-de-obra	488,99	379,02	425,67
Desp. Administ.	98,79	68,17	59,13
Equipamento	0,23	3,45	5,24
<b>Total</b>	<b>1.309,29</b>	<b>1.065,91</b>	<b>1.087,16</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	55,09%	57,72%	54,93%
Mão-de-obra	37,35%	35,56%	39,15%
Desp. Administ.	7,55%	6,40%	5,44%
Equipamento	0,02%	0,32%	0,48%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	503,99	423,38	570,17
Mão-de-obra	398,54	360,21	479,81
Desp. Administ.	77,45	61,15	68,59
Equipamento	6,18	3,92	6,07
<b>Total</b>	<b>986,16</b>	<b>848,66</b>	<b>1.124,64</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	51,11%	49,89%	50,70%
Mão-de-obra	40,41%	42,44%	42,66%
Desp. Administ.	7,85%	7,21%	6,10%
Equipamento	0,63%	0,46%	0,54%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	574,50	494,90	665,83
Mão-de-obra	402,37	370,47	493,73
Desp. Administ.	77,46	61,15	68,59
Equipamento	6,18	3,95	6,03
<b>Total</b>	<b>1.060,51</b>	<b>930,47</b>	<b>1.234,17</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	54,17%	53,19%	53,95%
Mão-de-obra	37,94%	39,82%	40,00%
Desp. Administ.	7,30%	6,57%	5,56%
Equipamento	0,58%	0,42%	0,49%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	373,13	272,21
Mão-de-obra	427,91	200,42
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,43	1,44
<b>Total</b>	<b>804,48</b>	<b>474,07</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,38%	57,42%
Mão-de-obra	53,19%	42,28%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,43%	0,30%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>