

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - MAIO/2009

Composição

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	454,70	500,77	483,77	319,73
Mão-de-obra	334,23	280,11	263,48	227,80
Desp. Administ.	111,29	29,59	26,63	27,60
Equipamento	2,69	2,60	2,73	1,36
Total	902,92	813,08	776,61	576,50

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	50,36%	61,59%	62,29%	55,46%
Mão-de-obra	37,02%	34,45%	33,93%	39,51%
Desp. Administ.	12,33%	3,64%	3,43%	4,79%
Equipamento	0,30%	0,32%	0,35%	0,24%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	480,94	481,35	430,62	425,98
Mão-de-obra	454,38	401,99	360,74	346,71
Desp. Administ.	104,50	125,30	57,81	47,84
Equipamento	0,19	0,04	3,66	3,49
Total	1040,00	1008,68	852,83	824,03

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	46,24%	47,72%	50,49%	51,70%
Mão-de-obra	43,69%	39,85%	42,30%	42,08%
Desp. Administ.	10,05%	12,42%	6,78%	5,81%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,43%	0,42%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	480,94	604,35	590,32
Mão-de-obra	492,96	382,10	429,13
Desp. Administ.	98,79	68,17	59,13
Equipamento	0,23	3,45	5,24
Total	1.303,38	1.058,07	1.083,82

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	54,58%	57,12%	54,47%
Mão-de-obra	37,82%	36,11%	39,59%
Desp. Administ.	7,58%	6,44%	5,46%
Equipamento	0,02%	0,33%	0,48%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	502,62	419,84	565,42
Mão-de-obra	401,78	363,14	483,71
Desp. Administ.	77,45	61,15	68,59
Equipamento	6,18	3,92	6,07
Total	988,04	848,05	1.123,79

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	50,87%	49,51%	50,31%
Mão-de-obra	40,66%	42,82%	43,04%
Desp. Administ.	7,84%	7,21%	6,10%
Equipamento	0,63%	0,46%	0,54%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	571,57	488,83	657,64
Mão-de-obra	405,64	373,48	497,74
Desp. Administ.	77,46	61,15	68,59
Equipamento	6,18	3,95	6,03
Total	1.060,86	927,42	1.230,00

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,88%	52,71%	53,47%
Mão-de-obra	38,24%	40,27%	40,47%
Desp. Administ.	7,30%	6,59%	5,58%
Equipamento	0,58%	0,43%	0,49%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	364,78	267,98
Mão-de-obra	431,39	202,05
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,43	1,44
Total	799,60	471,47

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	45,62%	56,84%
Mão-de-obra	53,95%	42,85%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,43%	0,31%
Total	100%	100%