

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - ABRIL/2009

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	454,98	504,47	487,06	321,96
Mão-de-obra	334,24	280,12	263,49	227,81
Desp. Administ.	103,57	27,54	24,78	25,68
Equipamento	2,79	2,70	2,83	1,41
Total	895,59	814,83	778,16	576,86

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	50,80%	61,91%	62,59%	55,81%
Mão-de-obra	37,32%	34,38%	33,86%	39,49%
Desp. Administ.	11,56%	3,38%	3,18%	4,45%
Equipamento	0,31%	0,33%	0,36%	0,24%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	488,15	488,84	437,44	432,38
Mão-de-obra	454,39	402,01	360,75	346,73
Desp. Administ.	97,25	116,61	53,80	44,52
Equipamento	0,20	0,04	3,79	3,61
Total	1039,98	1007,49	855,78	827,24

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	46,94%	48,52%	51,12%	52,27%
Mão-de-obra	43,69%	39,90%	42,15%	41,91%
Desp. Administ.	9,35%	11,57%	6,29%	5,38%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,44%	0,44%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	723,12	616,06	595,21
Mão-de-obra	492,98	382,12	429,14
Desp. Administ.	91,94	63,44	55,03
Equipamento	0,24	3,57	5,42
Total	1.308,28	1.065,19	1.084,80

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	55,27%	57,84%	54,87%
Mão-de-obra	37,68%	35,87%	39,56%
Desp. Administ.	7,03%	5,96%	5,07%
Equipamento	0,02%	0,34%	0,50%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	507,46	423,42	569,24
Mão-de-obra	401,79	363,15	483,72
Desp. Administ.	72,08	56,91	63,83
Equipamento	6,40	4,06	6,29
Total	987,73	847,53	1.123,08

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	51,38%	49,96%	50,69%
Mão-de-obra	40,68%	42,85%	43,07%
Desp. Administ.	7,30%	6,71%	5,68%
Equipamento	0,65%	0,48%	0,56%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	579,23	493,32	663,26
Mão-de-obra	405,66	373,50	497,76
Desp. Administ.	72,09	56,91	63,83
Equipamento	6,40	4,09	6,24
Total	1.063,37	927,82	1.231,08

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	54,47%	53,17%	53,88%
Mão-de-obra	38,15%	40,26%	40,43%
Desp. Administ.	6,78%	6,13%	5,18%
Equipamento	0,60%	0,44%	0,51%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	366,55	265,54
Mão-de-obra	431,40	202,05
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,55	1,49
Total	801,50	469,09

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	45,73%	56,61%
Mão-de-obra	53,82%	43,07%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,44%	0,32%
Total	100%	100%