

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - MARÇO/2009

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	462,03	515,02	498,20	328,55
Mão-de-obra	314,14	263,17	247,57	214,12
Desp. Administ.	99,98	26,58	23,92	24,79
Equipamento	2,79	2,69	2,82	1,41
Total	878,94	807,48	772,51	568,87

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	52,57%	63,78%	64,49%	57,75%
Mão-de-obra	35,74%	32,59%	32,05%	37,64%
Desp. Administ.	11,37%	3,29%	3,10%	4,36%
Equipamento	0,32%	0,33%	0,37%	0,25%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	495,84	499,62	448,02	442,86
Mão-de-obra	425,95	376,87	338,12	324,94
Desp. Administ.	93,87	112,56	51,93	42,98
Equipamento	0,20	0,04	3,78	3,61
Total	1015,86	989,08	841,86	814,38

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	48,81%	50,51%	53,22%	54,38%
Mão-de-obra	41,93%	38,10%	40,16%	39,90%
Desp. Administ.	9,24%	11,38%	6,17%	5,28%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,45%	0,44%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	733,99	629,05	610,16
Mão-de-obra	462,11	358,27	402,33
Desp. Administ.	88,75	61,23	53,12
Equipamento	0,24	3,57	5,41
Total	1.285,09	1.052,13	1.071,03

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	57,12%	59,79%	56,97%
Mão-de-obra	35,96%	34,05%	37,57%
Desp. Administ.	6,91%	5,82%	4,96%
Equipamento	0,02%	0,34%	0,51%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	517,74	435,54	586,03
Mão-de-obra	376,49	340,40	453,45
Desp. Administ.	69,58	54,93	61,62
Equipamento	6,39	4,05	6,28
Total	970,20	834,92	1107,38

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,36%	52,17%	52,92%
Mão-de-obra	38,81%	40,77%	40,95%
Desp. Administ.	7,17%	6,58%	5,56%
Equipamento	0,66%	0,49%	0,57%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	587,86	506,04	680,83
Mão-de-obra	380,11	350,14	466,66
Desp. Administ.	69,58	54,93	61,61
Equipamento	6,39	4,09	6,24
Total	1.043,95	915,20	1.215,34

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	56,31%	55,29%	56,02%
Mão-de-obra	36,41%	38,26%	38,40%
Desp. Administ.	6,67%	6,00%	5,07%
Equipamento	0,61%	0,45%	0,51%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	372,52	272,89
Mão-de-obra	403,98	189,40
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,55	1,49
Total	780,05	463,78

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	47,76%	58,84%
Mão-de-obra	51,79%	40,84%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,45%	0,32%
Total	100%	100%