

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - NOVEMBRO/2008

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	456,45	504,21	485,69	322,22
Mão-de-obra	303,51	254,19	239,13	206,88
Desp. Administ.	91,32	24,28	21,85	22,65
Equipamento	2,89	2,79	2,93	1,46
Total	854,16	785,48	749,60	553,21

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	53,44%	64,19%	64,79%	58,25%
Mão-de-obra	35,53%	32,36%	31,90%	37,40%
Desp. Administ.	10,69%	3,09%	2,91%	4,09%
Equipamento	0,34%	0,36%	0,39%	0,26%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	506,24	499,97	448,12	442,81
Mão-de-obra	410,76	363,44	326,03	313,29
Desp. Administ.	85,74	102,81	47,43	39,25
Equipamento	0,20	0,04	3,92	3,74
Total	1002,94	966,26	825,51	799,09

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	50,48%	51,74%	54,28%	55,41%
Mão-de-obra	40,96%	37,61%	39,49%	39,21%
Desp. Administ.	8,55%	10,64%	5,75%	4,91%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,48%	0,47%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	746,46	632,97	609,88
Mão-de-obra	445,62	345,53	388,02
Desp. Administ.	81,06	55,93	48,52
Equipamento	0,25	3,70	5,61
Total	1.273,39	1.038,13	1.052,03

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	58,62%	60,97%	57,97%
Mão-de-obra	34,99%	33,28%	36,88%
Desp. Administ.	6,37%	5,39%	4,61%
Equipamento	0,02%	0,36%	0,53%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	507,83	426,64	579,79
Mão-de-obra	362,95	328,24	437,27
Desp. Administ.	63,55	50,17	56,28
Equipamento	6,63	4,20	6,51
Total	940,97	809,26	1079,86

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,97%	52,72%	53,69%
Mão-de-obra	38,57%	40,56%	40,49%
Desp. Administ.	6,75%	6,20%	5,21%
Equipamento	0,70%	0,52%	0,60%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	581,12	501,32	679,75
Mão-de-obra	366,45	337,67	450,06
Desp. Administ.	63,56	50,17	56,28
Equipamento	6,63	4,24	6,47
Total	1.017,75	893,39	1.192,55

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	57,10%	56,11%	57,00%
Mão-de-obra	36,01%	37,80%	37,74%
Desp. Administ.	6,24%	5,62%	4,72%
Equipamento	0,65%	0,47%	0,54%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	366,05	266,93
Mão-de-obra	389,27	182,64
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,68	1,55
Total	759,00	451,12

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	48,23%	59,17%
Mão-de-obra	51,29%	40,49%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,48%	0,34%
Total	100%	100%