

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - SETEMBRO/2008

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	445,23	490,51	472,03	312,86
Mão-de-obra	303,51	254,19	239,13	206,88
Desp. Administ.	89,40	23,77	21,39	22,17
Equipamento	2,92	2,82	2,96	1,48
Total	841,06	771,29	735,51	543,39

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	52,94%	63,60%	64,18%	57,58%
Mão-de-obra	36,09%	32,96%	32,51%	38,07%
Desp. Administ.	10,63%	3,08%	2,91%	4,08%
Equipamento	0,35%	0,37%	0,40%	0,27%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	492,56	484,80	434,30	429,16
Mão-de-obra	410,76	363,44	326,03	313,29
Desp. Administ.	83,94	100,65	46,44	38,43
Equipamento	0,21	0,04	3,96	3,78
Total	987,46	948,93	810,72	784,66

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	49,88%	51,09%	53,57%	54,69%
Mão-de-obra	41,60%	38,30%	40,21%	39,93%
Desp. Administ.	8,50%	10,61%	5,73%	4,90%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,49%	0,48%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	728,61	616,59	588,60
Mão-de-obra	445,62	345,53	388,02
Desp. Administ.	79,35	54,75	47,50
Equipamento	0,25	3,74	5,67
Total	1.253,84	1.020,62	1.029,79

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	58,11%	60,41%	57,16%
Mão-de-obra	35,54%	33,86%	37,68%
Desp. Administ.	6,33%	5,36%	4,61%
Equipamento	0,02%	0,37%	0,55%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	488,80	411,51	559,15
Mão-de-obra	362,95	328,24	437,27
Desp. Administ.	62,21	49,12	55,10
Equipamento	6,70	4,25	6,58
Total	920,67	793,12	1058,10

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,09%	51,89%	52,84%
Mão-de-obra	39,42%	41,39%	41,33%
Desp. Administ.	6,76%	6,19%	5,21%
Equipamento	0,73%	0,54%	0,62%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	560,51	485,64	658,19
Mão-de-obra	366,45	337,67	450,06
Desp. Administ.	62,22	49,12	55,09
Equipamento	6,70	4,28	6,53
Total	995,88	876,71	1.169,87

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	56,28%	55,39%	56,26%
Mão-de-obra	36,80%	38,52%	38,47%
Desp. Administ.	6,25%	5,60%	4,71%
Equipamento	0,67%	0,49%	0,56%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	353,21	258,26
Mão-de-obra	389,27	182,64
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,72	1,56
Total	746,20	442,47

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	47,33%	58,37%
Mão-de-obra	52,17%	41,28%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,35%
Total	100%	100%