

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - JULHO/2008

Composição

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	435,82	480,06	460,56	306,67
Mão-de-obra	303,51	254,19	239,13	206,88
Desp. Administr.	88,71	23,59	21,22	22,00
Equipamento	2,87	2,77	2,91	1,45
Total	830,90	760,62	723,83	537,00

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	52,45%	63,11%	63,63%	57,11%
Mão-de-obra	36,53%	33,42%	33,04%	38,53%
Desp. Administr.	10,68%	3,10%	2,93%	4,10%
Equipamento	0,35%	0,36%	0,40%	0,27%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	482,67	472,68	423,03	417,92
Mão-de-obra	410,76	363,44	326,03	313,29
Desp. Administr.	83,29	99,87	46,08	38,13
Equipamento	0,20	0,04	3,90	3,71
Total	976,92	936,03	799,03	773,06

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	49,41%	50,50%	52,94%	54,06%
Mão-de-obra	42,05%	38,83%	40,80%	40,53%
Desp. Administr.	8,53%	10,67%	5,77%	4,93%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,49%	0,48%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	716,80	603,63	570,25
Mão-de-obra	445,62	345,53	388,02
Desp. Administr.	78,74	54,33	47,13
Equipamento	0,25	3,68	5,58
Total	1.241,41	1.007,17	1.010,98

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	57,74%	59,93%	56,41%
Mão-de-obra	35,90%	34,31%	38,38%
Desp. Administr.	6,34%	5,39%	4,66%
Equipamento	0,02%	0,37%	0,55%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	473,93	397,93	540,61
Mão-de-obra	362,95	328,24	437,27
Desp. Administr.	61,73	48,74	54,67
Equipamento	6,58	4,18	6,47
Total	905,20	779,08	1039,02

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	52,36%	51,08%	52,03%
Mão-de-obra	40,10%	42,13%	42,09%
Desp. Administr.	6,82%	6,26%	5,26%
Equipamento	0,73%	0,54%	0,62%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	544,98	471,35	638,91
Mão-de-obra	366,45	337,67	450,06
Desp. Administr.	61,74	48,74	54,67
Equipamento	6,58	4,21	6,42
Total	979,75	861,96	1.150,06

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	55,62%	54,68%	55,55%
Mão-de-obra	37,40%	39,17%	39,13%
Desp. Administr.	6,30%	5,65%	4,75%
Equipamento	0,67%	0,49%	0,56%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	346,00	248,66
Mão-de-obra	389,27	182,64
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	3,65	1,54
Total	738,92	432,84

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,82%	57,45%
Mão-de-obra	52,68%	42,20%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,49%	0,36%
Total	100%	100%