

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - JUNHO/2008

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	434,80	478,46	458,89	308,14
Mão-de-obra	303,51	254,19	239,13	206,88
Desp. Administ.	88,71	23,59	21,22	22,00
Equipamento	2,84	2,74	2,87	1,43
Total	829,85	758,98	722,12	538,46

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	52,40%	63,04%	63,55%	57,23%
Mão-de-obra	36,57%	33,49%	33,12%	38,42%
Desp. Administ.	10,69%	3,11%	2,94%	4,09%
Equipamento	0,34%	0,36%	0,40%	0,27%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	474,71	465,18	416,59	411,30
Mão-de-obra	410,76	363,44	326,03	313,29
Desp. Administ.	83,29	99,87	46,08	38,13
Equipamento	0,20	0,04	3,85	3,67
Total	968,95	928,53	792,54	766,39

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	48,99%	59,10%	52,56%	53,67%
Mão-de-obra	42,39%	39,14%	41,14%	40,88%
Desp. Administ.	8,60%	10,76%	5,81%	4,98%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,49%	0,48%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	704,10	591,96	561,89
Mão-de-obra	445,62	345,53	388,02
Desp. Administ.	78,74	54,33	47,13
Equipamento	0,25	3,63	5,51
Total	1.228,70	995,46	1.002,55

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	57,30%	59,47%	56,05%
Mão-de-obra	36,27%	34,71%	38,70%
Desp. Administ.	6,41%	5,46%	4,70%
Equipamento	0,02%	0,37%	0,55%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	467,23	392,90	533,98
Mão-de-obra	362,95	328,24	437,27
Desp. Administ.	61,73	48,74	54,67
Equipamento	6,50	4,12	6,39
Total	898,42	774,00	1032,31

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	52,01%	50,76%	51,73%
Mão-de-obra	40,40%	42,41%	42,36%
Desp. Administ.	6,87%	6,30%	5,30%
Equipamento	0,72%	0,53%	0,62%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	535,85	464,39	628,99
Mão-de-obra	366,45	337,67	450,06
Desp. Administ.	61,74	48,74	54,67
Equipamento	6,50	4,16	6,35
Total	970,54	854,96	1.140,06

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	55,21%	54,32%	55,17%
Mão-de-obra	37,76%	39,50%	39,48%
Desp. Administ.	6,36%	5,70%	4,79%
Equipamento	0,67%	0,49%	0,56%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	344,67	245,64
Mão-de-obra	389,27	182,64
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,61	1,52
Total	737,55	429,80

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,73%	57,15%
Mão-de-obra	52,78%	42,49%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,49%	0,35%
Total	100%	100%