

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - ABRIL/2008

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	428,78	470,44	449,34	300,81
Mão-de-obra	303,51	254,19	239,13	206,88
Desp. Administ.	88,48	23,53	21,17	21,94
Equipamento	2,66	2,57	2,69	1,34
Total	823,42	750,73	712,33	530,98

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	52,07%	62,66%	63,08%	56,65%
Mão-de-obra	36,86%	33,86%	33,57%	38,96%
Desp. Administ.	10,75%	3,13%	2,97%	4,13%
Equipamento	0,32%	0,34%	0,38%	0,25%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	469,83	455,88	407,65	402,55
Mão-de-obra	410,76	363,44	326,03	313,29
Desp. Administ.	83,08	99,62	45,96	38,03
Equipamento	0,19	0,04	3,61	3,44
Total	963,85	918,97	783,24	757,31

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	48,75%	49,61%	52,05%	53,16%
Mão-de-obra	42,62%	39,55%	41,63%	41,37%
Desp. Administ.	8,62%	10,84%	5,87%	5,02%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,46%	0,45%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	698,22	583,06	544,61
Mão-de-obra	445,62	345,53	388,02
Desp. Administ.	78,54	54,19	47,01
Equipamento	0,23	3,40	5,16
Total	1.222,61	986,18	984,80

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	57,11%	59,12%	55,30%
Mão-de-obra	36,45%	35,04%	39,40%
Desp. Administ.	6,42%	5,50%	4,77%
Equipamento	0,02%	0,35%	0,52%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	451,29	379,32	515,99
Mão-de-obra	362,95	328,24	437,27
Desp. Administ.	61,58	48,61	54,53
Equipamento	6,09	3,86	5,99
Total	881,92	760,04	1013,78

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	51,17%	49,91%	50,90%
Mão-de-obra	41,16%	43,19%	43,13%
Desp. Administ.	6,98%	6,40%	5,38%
Equipamento	0,69%	0,51%	0,59%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	520,90	452,11	612,28
Mão-de-obra	366,45	337,67	450,06
Desp. Administ.	61,58	48,61	54,53
Equipamento	6,09	3,90	5,94
Total	955,02	842,28	1.122,80

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	54,54%	53,68%	54,53%
Mão-de-obra	38,37%	40,09%	40,08%
Desp. Administ.	6,45%	5,77%	4,86%
Equipamento	0,64%	0,46%	0,53%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	338,36	233,93
Mão-de-obra	389,27	182,64
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,38	1,42
Total	731,01	417,99

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,29%	55,96%
Mão-de-obra	53,25%	43,70%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,46%	0,34%
Total	100%	100%