

**CUB/M2 - NBR 12721:2006 - MARÇO/2008**

Composição

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	429,04	470,04	448,59	300,99
Mão-de-obra	303,51	254,19	239,13	206,88
Desp. Administr.	84,38	22,44	20,19	20,93
Equipamento	2,56	2,47	2,59	1,29
<b>Total</b>	<b>819,49</b>	<b>749,14</b>	<b>710,50</b>	<b>530,09</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	52,35%	62,74%	63,14%	56,78%
Mão-de-obra	37,04%	33,93%	33,66%	39,03%
Desp. Administr.	10,30%	3,00%	2,84%	3,95%
Equipamento	0,31%	0,33%	0,36%	0,24%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	468,67	454,16	406,30	401,12
Mão-de-obra	410,76	363,44	326,03	313,29
Desp. Administr.	79,23	95,01	43,83	36,27
Equipamento	0,18	0,03	3,47	3,31
<b>Total</b>	<b>958,83</b>	<b>912,64</b>	<b>779,62</b>	<b>753,99</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	48,88%	49,76%	52,11%	53,20%
Mão-de-obra	42,84%	39,82%	41,82%	41,55%
Desp. Administr.	8,26%	10,41%	5,62%	4,81%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,45%	0,44%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	699,91	582,23	543,11
Mão-de-obra	445,62	345,53	388,02
Desp. Administr.	74,90	51,68	44,83
Equipamento	0,22	3,28	4,97
<b>Total</b>	<b>1.220,65</b>	<b>982,73</b>	<b>980,93</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	57,34%	59,25%	55,37%
Mão-de-obra	36,51%	35,16%	39,56%
Desp. Administr.	6,14%	5,26%	4,57%
Equipamento	0,02%	0,33%	0,51%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	450,13	377,67	514,30
Mão-de-obra	362,95	328,24	437,27
Desp. Administr.	58,73	46,36	52,01
Equipamento	5,86	3,72	5,76
<b>Total</b>	<b>877,67</b>	<b>756,00</b>	<b>1009,34</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	51,29%	49,96%	50,95%
Mão-de-obra	41,35%	43,42%	43,32%
Desp. Administr.	6,69%	6,13%	5,15%
Equipamento	0,67%	0,49%	0,57%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	519,15	449,89	609,48
Mão-de-obra	366,45	337,67	450,06
Desp. Administr.	58,73	46,36	52,00
Equipamento	5,86	3,75	5,72
<b>Total</b>	<b>950,20</b>	<b>837,67</b>	<b>1.117,26</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	54,64%	53,71%	54,55%
Mão-de-obra	38,57%	40,31%	40,28%
Desp. Administr.	6,18%	5,53%	4,65%
Equipamento	0,62%	0,45%	0,51%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	336,53	233,16
Mão-de-obra	389,27	182,64
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	3,25	1,37
<b>Total</b>	<b>729,05</b>	<b>417,17</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	46,16%	55,89%
Mão-de-obra	53,39%	43,78%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,46%	0,33%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>