

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - JANEIRO/2008

Composição

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	425,33	463,41	443,53	294,15
Mão-de-obra	281,74	235,94	221,96	192,05
Desp. Administ.	78,38	20,84	18,75	19,44
Equipamento	2,32	2,24	2,35	1,17
Total	787,77	722,43	686,59	506,81

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	53,99%	64,15%	64,60%	58,04%
Mão-de-obra	35,76%	32,66%	32,33%	37,89%
Desp. Administ.	9,95%	2,88%	2,73%	3,84%
Equipamento	0,29%	0,31%	0,34%	0,23%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	472,31	456,12	407,21	402,95
Mão-de-obra	381,05	337,16	302,44	290,62
Desp. Administ.	73,59	88,25	40,71	33,69
Equipamento	0,16	0,03	3,15	3,00
Total	927,11	881,56	753,50	730,25

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	50,94%	51,74%	54,04%	55,18%
Mão-de-obra	41,10%	38,25%	40,14%	39,80%
Desp. Administ.	7,94%	10,01%	5,40%	4,61%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,42%	0,41%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	704,50	583,82	544,11
Mão-de-obra	413,39	320,56	359,97
Desp. Administ.	69,57	48,01	41,64
Equipamento	0,20	2,97	4,50
Total	1.187,67	955,36	950,23

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	59,32%	61,11%	57,26%
Mão-de-obra	34,81%	33,55%	37,88%
Desp. Administ.	5,86%	5,02%	4,38%
Equipamento	0,02%	0,31%	0,47%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	454,63	378,81	512,13
Mão-de-obra	336,67	304,50	405,65
Desp. Administ.	54,55	43,07	48,31
Equipamento	5,31	3,37	5,22
Total	851,17	729,74	971,31

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	53,41%	51,91%	52,73%
Mão-de-obra	39,55%	41,73%	41,76%
Desp. Administ.	6,41%	5,90%	4,97%
Equipamento	0,62%	0,46%	0,54%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	526,57	451,53	608,93
Mão-de-obra	339,91	313,25	417,52
Desp. Administ.	54,55	43,07	48,30
Equipamento	5,31	3,40	5,18
Total	926,35	811,25	1.079,94

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	56,84%	55,66%	56,39%
Mão-de-obra	36,69%	38,61%	38,66%
Desp. Administ.	5,89%	5,31%	4,47%
Equipamento	0,57%	0,42%	0,48%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	344,17	235,19
Mão-de-obra	361,02	169,43
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	2,95	1,24
Total	708,14	405,86

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	48,60%	57,95%
Mão-de-obra	50,98%	41,75%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,42%	0,31%
Total	100%	100%