

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - NOVEMBRO/2007

Composição

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	422,94	466,11	445,74	296,93
Mão-de-obra	281,74	235,94	221,96	192,05
Desp. Administ.	80,28	21,34	19,21	19,91
Equipamento	2,13	2,06	2,16	1,08
Total	787,09	725,46	689,07	509,97

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	53,73%	64,25%	64,69%	58,23%
Mão-de-obra	35,80%	32,52%	32,21%	37,66%
Desp. Administ.	10,20%	2,94%	2,79%	3,90%
Equipamento	0,27%	0,28%	0,31%	0,21%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	462,08	449,55	401,70	397,20
Mão-de-obra	381,05	337,16	302,44	290,62
Desp. Administ.	75,37	90,38	41,70	34,51
Equipamento	0,15	0,03	2,89	2,76
Total	918,65	877,12	748,73	725,08

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	50,30%	51,25%	53,65%	54,78%
Mão-de-obra	41,48%	38,44%	40,39%	40,08%
Desp. Administ.	8,20%	10,30%	5,57%	4,76%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,39%	0,38%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	462,08	576,54	534,45
Mão-de-obra	413,39	320,56	359,97
Desp. Administ.	71,26	49,17	42,65
Equipamento	0,18	2,73	4,14
Total	1.179,36	948,99	941,21

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	58,89%	60,75%	56,78%
Mão-de-obra	35,05%	33,78%	38,25%
Desp. Administ.	6,04%	5,18%	4,53%
Equipamento	0,02%	0,29%	0,44%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	446,70	373,03	505,71
Mão-de-obra	336,67	304,50	405,65
Desp. Administ.	55,87	44,11	49,47
Equipamento	4,89	3,10	4,80
Total	844,12	724,74	965,63

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	52,92%	51,47%	52,37%
Mão-de-obra	39,88%	42,01%	42,01%
Desp. Administ.	6,62%	6,09%	5,12%
Equipamento	0,58%	0,43%	0,50%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	515,31	445,22	601,35
Mão-de-obra	339,91	313,25	417,52
Desp. Administ.	55,87	44,11	49,47
Equipamento	4,89	3,13	4,77
Total	915,98	805,70	1.073,11

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	56,26%	55,26%	56,04%
Mão-de-obra	37,11%	38,88%	38,91%
Desp. Administ.	6,10%	5,47%	4,61%
Equipamento	0,53%	0,39%	0,44%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	342,74	233,03
Mão-de-obra	361,02	169,43
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	2,71	1,14
Total	706,48	403,61

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	48,51%	57,74%
Mão-de-obra	51,10%	41,98%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,38%	0,28%
Total	100%	100%