

**CUB/M2 - NBR 12721:2006 - AGOSTO/2007**

Composição

 Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	422,97	466,00	445,88	295,22
Mão-de-obra	281,74	235,94	221,96	192,05
Desp. Administ.	77,60	20,63	18,57	19,24
Equipamento	1,89	1,82	1,91	0,95
<b>Total</b>	<b>784,20</b>	<b>724,40</b>	<b>688,32</b>	<b>507,48</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	53,94%	64,33%	64,78%	58,18%
Mão-de-obra	35,93%	32,57%	32,25%	37,84%
Desp. Administ.	9,90%	2,85%	2,70%	3,79%
Equipamento	0,24%	0,25%	0,28%	0,19%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	460,85	447,61	399,00	394,71
Mão-de-obra	381,05	337,16	302,44	290,62
Desp. Administ.	72,86	87,37	40,31	33,36
Equipamento	0,13	0,03	2,56	2,44
<b>Total</b>	<b>914,90</b>	<b>872,16</b>	<b>744,31</b>	<b>721,13</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	50,37%	51,32%	53,61%	54,74%
Mão-de-obra	41,65%	38,66%	40,63%	40,30%
Desp. Administ.	7,96%	10,02%	5,42%	4,63%
Equipamento	0,01%	0,00%	0,34%	0,34%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	688,10	571,40	532,52
Mão-de-obra	413,39	320,56	359,97
Desp. Administ.	68,88	47,53	41,23
Equipamento	0,16	2,42	3,67
<b>Total</b>	<b>1.170,54</b>	<b>941,91</b>	<b>937,39</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	58,37%	60,66%	56,81%
Mão-de-obra	35,32%	34,03%	38,40%
Desp. Administ.	5,88%	5,05%	4,40%
Equipamento	0,01%	0,26%	0,39%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	438,69	369,18	500,64
Mão-de-obra	336,67	304,50	405,65
Desp. Administ.	54,00	42,64	47,82
Equipamento	4,33	2,75	4,26
<b>Total</b>	<b>833,69</b>	<b>719,06</b>	<b>958,37</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	52,62%	51,34%	52,24%
Mão-de-obra	40,38%	42,35%	42,33%
Desp. Administ.	6,48%	5,93%	4,99%
Equipamento	0,52%	0,38%	0,44%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	506,03	441,52	596,34
Mão-de-obra	339,91	313,25	417,52
Desp. Administ.	54,01	42,64	47,82
Equipamento	4,33	2,77	4,23
<b>Total</b>	<b>904,28</b>	<b>800,17</b>	<b>1.065,91</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	55,96%	55,18%	55,95%
Mão-de-obra	37,59%	39,15%	39,17%
Desp. Administ.	5,97%	5,33%	4,49%
Equipamento	0,48%	0,35%	0,40%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	343,89	232,30
Mão-de-obra	361,02	169,43
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	2,40	1,01
<b>Total</b>	<b>707,32</b>	<b>402,74</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	48,62%	57,68%
Mão-de-obra	51,04%	42,07%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,34%	0,25%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>