

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - ABRIL/2010

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	461,18	503,71	484,94	321,30
Mão-de-obra	356,63	298,80	281,08	243,08
Desp. Administ.	117,82	31,33	28,19	29,22
Equipamento	3,06	2,96	3,11	1,55
Total	938,70	836,80	797,31	595,15

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	49,13%	60,19%	60,82%	53,99%
Mão-de-obra	37,99%	35,71%	35,25%	40,84%
Desp. Administ.	12,55%	3,74%	3,54%	4,91%
Equipamento	0,33%	0,35%	0,39%	0,26%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	485,14	478,70	427,74	421,39
Mão-de-obra	483,97	428,20	384,20	369,24
Desp. Administ.	110,63	132,65	61,20	50,65
Equipamento	0,22	0,04	4,16	3,96
Total	1.079,96	1.039,59	877,31	845,24

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	44,92%	46,05%	48,76%	49,85%
Mão-de-obra	44,81%	41,19%	43,79%	43,68%
Desp. Administ.	10,24%	12,76%	6,98%	5,99%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,47%	0,47%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	702,08	598,05	587,68
Mão-de-obra	525,07	407,05	457,12
Desp. Administ.	104,59	72,16	62,60
Equipamento	0,26	3,93	5,95
Total	1.332,00	1.081,19	1.113,36

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	52,71%	55,31%	52,78%
Mão-de-obra	39,42%	37,65%	41,06%
Desp. Administ.	7,85%	6,67%	5,62%
Equipamento	0,02%	0,36%	0,53%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	495,18	415,09	558,69
Mão-de-obra	427,84	386,78	515,22
Desp. Administ.	82,00	64,74	72,61
Equipamento	7,03	4,46	6,91
Total	1012,05	871,06	1.153,43

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	48,93%	47,65%	48,44%
Mão-de-obra	42,27%	44,40%	44,67%
Desp. Administ.	8,10%	7,43%	6,30%
Equipamento	0,69%	0,51%	0,60%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	566,50	487,27	655,41
Mão-de-obra	431,95	397,83	530,21
Desp. Administ.	82,00	64,74	72,61
Equipamento	7,03	4,49	6,86
Total	1.087,49	954,33	1.265,08

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	52,09%	51,06%	51,81%
Mão-de-obra	39,72%	41,69%	41,91%
Desp. Administ.	7,54%	6,78%	5,74%
Equipamento	0,65%	0,47%	0,54%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	375,99	263,16
Mão-de-obra	459,17	215,20
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,90	1,64
Total	839,06	480,00

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	44,81%	54,82%
Mão-de-obra	54,72%	44,83%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,46%	0,34%
Total	100%	100%