

CUB/M2 - NBR 12721:2006 - JULHO/2010

Composição

 Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	464,71	505,72	486,68	324,13
Mão-de-obra	356,63	298,80	281,08	243,08
Desp. Administ.	119,66	31,82	28,63	29,67
Equipamento	2,80	2,70	2,83	1,41
Total	943,79	839,04	799,21	598,29

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	49,24%	60,27%	60,89%	54,18%
Mão-de-obra	37,79%	35,61%	35,17%	40,63%
Desp. Administ.	12,68%	3,79%	3,58%	4,96%
Equipamento	0,30%	0,32%	0,35%	0,24%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	489,00	481,70	430,71	424,23
Mão-de-obra	483,97	428,20	384,20	369,24
Desp. Administ.	112,35	134,72	62,16	51,44
Equipamento	0,20	0,04	3,80	3,62
Total	1.085,52	1.044,66	880,86	848,52

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	45,05%	46,11%	48,90%	50,00%
Mão-de-obra	44,58%	40,99%	43,62%	43,52%
Desp. Administ.	10,35%	12,90%	7,06%	6,06%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,43%	0,43%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	706,17	600,77	592,62
Mão-de-obra	525,07	407,05	457,12
Desp. Administ.	106,22	73,29	63,58
Equipamento	0,24	3,58	5,43
Total	1.337,70	1.084,68	1.118,75

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	52,79%	55,39%	52,97%
Mão-de-obra	39,25%	37,53%	40,86%
Desp. Administ.	7,94%	6,76%	5,68%
Equipamento	0,02%	0,33%	0,49%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	499,87	419,06	563,02
Mão-de-obra	427,84	386,78	515,22
Desp. Administ.	83,28	65,75	73,75
Equipamento	6,41	4,07	6,30
Total	1017,40	875,65	1.158,29

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	49,13%	47,86%	52,91%
Mão-de-obra	42,05%	44,17%	44,48%
Desp. Administ.	8,19%	7,51%	6,37%
Equipamento	0,63%	0,46%	0,54%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	571,13	491,70	660,46
Mão-de-obra	431,95	397,83	530,21
Desp. Administ.	83,28	65,75	73,74
Equipamento	6,41	4,10	6,26
Total	1.092,78	959,37	1.270,67

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	52,26%	51,25%	51,98%
Mão-de-obra	39,53%	41,47%	41,73%
Desp. Administ.	7,62%	6,85%	5,80%
Equipamento	0,59%	0,43%	0,49%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	381,13	264,97
Mão-de-obra	459,17	215,20
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,56	1,50
Total	843,86	481,67

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	45,17%	55,01%
Mão-de-obra	54,41%	44,68%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,42%	0,31%
Total	100%	100%