

**CUB/M2 - NBR 12721:2006 - JANEIRO/2011**

Composição

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	467,91	505,56	482,36	326,26
Mão-de-obra	361,61	303,01	285,03	246,47
Desp. Administ.	119,66	31,82	28,63	29,67
Equipamento	2,85	2,76	2,89	1,44
<b>Total</b>	<b>952,03</b>	<b>843,14</b>	<b>798,91</b>	<b>603,84</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	49,15%	59,96%	60,38%	54,03%
Mão-de-obra	37,98%	35,94%	35,68%	40,82%
Desp. Administ.	12,57%	3,77%	3,58%	4,91%
Equipamento	0,30%	0,33%	0,36%	0,24%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	491,78	476,13	425,60	418,58
Mão-de-obra	491,14	434,53	389,91	374,74
Desp. Administ.	112,35	134,72	62,16	51,44
Equipamento	0,20	0,04	3,87	3,69
<b>Total</b>	<b>1.095,47</b>	<b>1.045,42</b>	<b>881,55</b>	<b>848,45</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	44,89%	45,54%	48,28%	49,34%
Mão-de-obra	44,83%	41,57%	44,23%	44,17%
Desp. Administ.	10,26%	12,89%	7,05%	6,06%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,44%	0,43%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	715,43	598,91	582,60
Mão-de-obra	532,85	413,05	463,87
Desp. Administ.	106,22	73,29	63,58
Equipamento	0,25	3,66	5,54
<b>Total</b>	<b>1.354,74</b>	<b>1.088,91</b>	<b>1.115,59</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	52,81%	55,00%	52,22%
Mão-de-obra	39,33%	37,93%	41,58%
Desp. Administ.	7,84%	6,73%	5,70%
Equipamento	0,02%	0,34%	0,50%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	487,89	409,56	549,57
Mão-de-obra	434,23	392,51	522,85
Desp. Administ.	83,28	65,75	73,75
Equipamento	6,54	4,15	6,43
<b>Total</b>	<b>1.011,94</b>	<b>871,97</b>	<b>1.152,59</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	48,21%	46,97%	47,68%
Mão-de-obra	42,91%	45,01%	45,36%
Desp. Administ.	8,23%	7,54%	6,40%
Equipamento	0,65%	0,48%	0,56%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	557,60	481,37	646,04
Mão-de-obra	438,41	403,72	538,04
Desp. Administ.	83,28	65,75	73,74
Equipamento	6,54	4,18	6,38
<b>Total</b>	<b>1.085,84</b>	<b>955,01</b>	<b>1.264,20</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	51,35%	50,40%	51,10%
Mão-de-obra	40,38%	42,27%	42,56%
Desp. Administ.	7,67%	6,88%	5,83%
Equipamento	0,60%	0,44%	0,50%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	390,26	262,29
Mão-de-obra	466,13	218,39
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,63	1,53
<b>Total</b>	<b>860,02</b>	<b>482,21</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	45,38%	54,39%
Mão-de-obra	54,20%	45,29%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,42%	0,32%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>