

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	471,14	509,63	485,87	327,01
Mão-de-obra	367,98	308,41	290,10	250,80
Desp. Administ.	119,66	31,82	28,63	29,67
Equipamento	3,14	3,03	3,18	1,59
Total	961,91	852,89	807,78	609,07

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	48,98%	59,75%	60,15%	53,69%
Mão-de-obra	38,25%	36,16%	35,91%	41,18%
Desp. Administ.	12,44%	3,73%	3,54%	4,87%
Equipamento	0,33%	0,36%	0,39%	0,26%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	495,31	479,39	428,93	421,58
Mão-de-obra	500,42	442,72	397,31	381,86
Desp. Administ.	112,35	134,72	62,16	51,44
Equipamento	0,22	0,04	4,26	4,06
Total	1.108,30	1.056,88	892,65	858,94

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	44,69%	45,36%	48,05%	49,08%
Mão-de-obra	45,15%	41,89%	44,51%	44,46%
Desp. Administ.	10,14%	12,75%	6,96%	5,99%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,48%	0,47%
Total	100%	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	718,48	602,58	586,91
Mão-de-obra	542,92	420,81	472,60
Desp. Administ.	106,22	73,29	63,58
Equipamento	0,27	4,02	6,09
Total	1.367,88	1.100,71	1.129,19

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	52,52%	54,75%	51,98%
Mão-de-obra	39,69%	38,23%	41,85%
Desp. Administ.	7,77%	6,66%	5,63%
Equipamento	0,02%	0,37%	0,54%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	489,52	412,46	554,00
Mão-de-obra	442,52	399,94	532,73
Desp. Administ.	83,28	65,75	73,75
Equipamento	7,19	4,56	7,07
Total	1.022,51	882,71	1.167,54

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	47,87%	46,73%	47,45%
Mão-de-obra	43,28%	45,31%	45,63%
Desp. Administ.	8,14%	7,45%	6,32%
Equipamento	0,70%	0,52%	0,61%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	558,81	484,28	650,40
Mão-de-obra	446,77	411,33	548,17
Desp. Administ.	83,28	65,75	73,74
Equipamento	7,19	4,60	7,02
Total	1.096,06	965,95	1.279,33

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	50,98%	50,13%	50,84%
Mão-de-obra	40,76%	42,58%	42,85%
Desp. Administ.	7,60%	6,81%	5,76%
Equipamento	0,66%	0,48%	0,55%
Total	100%	100%	100%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q) Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	390,68	262,34
Mão-de-obra	475,17	222,52
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	3,99	1,68
Total	869,84	486,54

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q) Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	44,91%	53,92%
Mão-de-obra	54,63%	45,74%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,46%	0,35%
Total	100%	100%