

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	481,87	519,99	495,50	335,99
Mão-de-obra	396,37	332,43	312,65	270,12
Desp. Administ.	132,01	35,10	31,58	32,74
Equipamento	3,63	3,51	3,68	1,84
Total	1.013,88	891,03	843,41	640,69

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	47,53%	58,36%	58,75%	52,44%
Mão-de-obra	39,09%	37,31%	37,07%	42,16%
Desp. Administ.	13,02%	3,94%	3,74%	5,11%
Equipamento	0,36%	0,39%	0,44%	0,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	508,78	492,08	440,20	432,77
Mão-de-obra	541,40	478,94	429,95	413,32
Desp. Administ.	123,95	148,63	68,57	56,75
Equipamento	0,26	0,05	4,93	4,70
Total	1.174,39	1.119,69	943,66	907,53

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	43,32%	43,95%	46,65%	47,69%
Mão-de-obra	46,10%	42,77%	45,56%	45,54%
Desp. Administ.	10,55%	13,27%	7,27%	6,25%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,52%	0,52%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	734,70	616,20	604,06
Mão-de-obra	587,40	455,14	511,20
Desp. Administ.	117,18	80,85	70,14
Equipamento	0,31	4,65	7,05
Total	1.439,60	1.156,85	1.192,45

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	51,04%	53,27%	50,66%
Mão-de-obra	40,80%	39,34%	42,87%
Desp. Administ.	8,14%	6,99%	5,88%
Equipamento	0,02%	0,40%	0,59%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	506,21	424,45	570,44
Mão-de-obra	479,09	432,74	576,36
Desp. Administ.	91,87	72,53	81,36
Equipamento	8,33	5,28	8,18
Total	1.085,50	935,01	1.236,34

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	46,63%	45,40%	46,14%
Mão-de-obra	44,14%	46,28%	46,62%
Desp. Administ.	8,46%	7,76%	6,58%
Equipamento	0,77%	0,56%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	578,73	497,19	667,93
Mão-de-obra	483,69	444,97	592,94
Desp. Administ.	91,88	72,53	81,35
Equipamento	8,33	5,32	8,12
Total	1.162,62	1.020,02	1.350,34

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	49,78%	48,74%	49,46%
Mão-de-obra	41,60%	43,62%	43,91%
Desp. Administ.	7,90%	7,11%	6,02%
Equipamento	0,72%	0,52%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	401,30	268,79
Mão-de-obra	514,99	240,76
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	4,62	1,94
Total	920,92	511,49

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	43,58%	52,55%
Mão-de-obra	55,92%	47,07%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,38%
Total	100,00%	100,00%