

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	483,78	521,60	497,13	335,72
Mão-de-obra	420,41	352,25	331,35	286,55
Desp. Administ.	141,01	37,49	33,74	34,97
Equipamento	3,75	3,62	3,80	1,89
Total	1.048,94	914,97	866,02	659,14

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	46,12%	57,01%	57,40%	50,93%
Mão-de-obra	40,08%	38,50%	38,26%	43,47%
Desp. Administ.	13,44%	4,10%	3,90%	5,31%
Equipamento	0,36%	0,40%	0,44%	0,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	511,55	494,12	442,07	434,57
Mão-de-obra	570,63	504,87	453,00	435,36
Desp. Administ.	132,40	158,76	73,25	60,62
Equipamento	0,26	0,05	5,09	4,85
Total	1.214,85	1.157,80	973,40	935,39

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	42,11%	42,68%	45,41%	46,46%
Mão-de-obra	46,97%	43,61%	46,54%	46,54%
Desp. Administ.	10,90%	13,71%	7,52%	6,48%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,52%	0,52%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	738,31	618,41	605,77
Mão-de-obra	619,09	479,92	538,97
Desp. Administ.	125,17	86,37	74,92
Equipamento	0,32	4,80	7,28
Total	1.482,89	1.189,50	1.226,94

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	49,79%	51,99%	49,37%
Mão-de-obra	41,75%	40,35%	43,93%
Desp. Administ.	8,44%	7,26%	6,11%
Equipamento	0,02%	0,40%	0,59%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	507,34	425,93	572,08
Mão-de-obra	504,46	456,04	607,47
Desp. Administ.	98,13	77,48	86,91
Equipamento	8,59	5,45	8,44
Total	1.118,53	964,89	1.274,90

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	45,36%	44,14%	44,87%
Mão-de-obra	45,10%	47,26%	47,65%
Desp. Administ.	8,77%	8,03%	6,82%
Equipamento	0,77%	0,56%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	580,16	498,98	669,94
Mão-de-obra	509,31	469,06	625,14
Desp. Administ.	98,14	77,48	86,90
Equipamento	8,59	5,49	8,38
Total	1.196,20	1.051,02	1.390,36

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	48,50%	47,48%	48,18%
Mão-de-obra	42,58%	44,63%	44,96%
Desp. Administ.	8,20%	7,37%	6,25%
Equipamento	0,72%	0,52%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	403,19	269,61
Mão-de-obra	541,43	253,74
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	4,77	2,01
Total	949,39	525,35

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	42,47%	51,32%
Mão-de-obra	57,03%	48,30%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,38%
Total	100,00%	100,00%