

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	493,97	534,00	510,77	348,73
Mão-de-obra	440,55	369,47	347,49	300,23
Desp. Administ.	138,81	36,91	33,21	34,42
Equipamento	5,29	5,11	5,36	2,67
Total	1.078,62	945,49	896,82	686,06

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	45,80%	56,48%	56,95%	50,83%
Mão-de-obra	40,84%	39,08%	38,75%	43,76%
Desp. Administ.	12,87%	3,90%	3,70%	5,02%
Equipamento	0,49%	0,54%	0,60%	0,39%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	526,83	509,97	454,80	447,28
Mão-de-obra	601,65	532,24	477,80	459,30
Desp. Administ.	130,34	156,29	72,10	59,67
Equipamento	0,37	0,07	7,18	6,84
Total	1.259,19	1.198,56	1.011,88	973,10

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	41,84%	42,55%	44,95%	45,96%
Mão-de-obra	47,78%	44,41%	47,22%	47,20%
Desp. Administ.	10,35%	13,04%	7,13%	6,13%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,71%	0,70%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	749,27	635,37	624,14
Mão-de-obra	652,77	505,80	568,09
Desp. Administ.	123,22	85,02	73,75
Equipamento	0,46	6,78	10,27
Total	1.525,72	1.232,96	1.276,26

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	49,11%	51,53%	48,90%
Mão-de-obra	42,78%	41,02%	44,51%
Desp. Administ.	8,08%	6,90%	5,78%
Equipamento	0,03%	0,55%	0,81%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	517,86	436,16	586,92
Mão-de-obra	532,39	480,90	640,50
Desp. Administ.	96,60	76,27	85,55
Equipamento	12,13	7,69	11,92
Total	1.158,98	1.001,02	1.324,88

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,68%	43,57%	44,30%
Mão-de-obra	45,94%	48,04%	48,34%
Desp. Administ.	8,34%	7,62%	6,46%
Equipamento	1,05%	0,77%	0,90%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	596,09	516,32	694,08
Mão-de-obra	537,50	494,49	658,93
Desp. Administ.	96,61	76,27	85,54
Equipamento	12,13	7,76	11,83
Total	1.242,34	1.094,84	1.450,38

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	47,98%	47,16%	47,85%
Mão-de-obra	43,27%	45,17%	45,43%
Desp. Administ.	7,78%	6,97%	5,90%
Equipamento	0,98%	0,71%	0,82%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	418,63	277,34
Mão-de-obra	572,27	267,55
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,73	2,83
Total	997,63	547,72

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	41,96%	50,64%
Mão-de-obra	57,36%	48,85%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,67%	0,52%
Total	100,00%	100,00%