

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	492,93	533,35	511,85	349,09
Mão-de-obra	482,75	404,54	380,52	329,04
Desp. Administr.	156,85	41,71	37,53	38,90
Equipamento	4,89	4,73	4,96	2,47
Total	1.137,43	984,32	934,86	719,50

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	516,78	504,61	451,45	444,28
Mão-de-obra	655,72	580,14	520,57	500,31
Desp. Administr.	147,27	176,60	81,47	67,43
Equipamento	0,34	0,06	6,64	6,33
Total	1.320,12	1.261,41	1.060,14	1.018,35

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	732,64	623,06	623,82
Mão-de-obra	711,40	551,46	619,31
Desp. Administr.	139,23	96,07	83,34
Equipamento	0,42	6,27	9,51
Total	1.583,70	1.276,86	1.335,97

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	518,63	437,61	588,90
Mão-de-obra	579,74	524,04	698,05
Desp. Administr.	109,16	86,18	96,67
Equipamento	11,22	7,12	11,03
Total	1.218,76	1.054,95	1.394,65

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	589,18	508,25	683,26
Mão-de-obra	585,32	539,00	718,33
Desp. Administr.	109,17	86,18	96,66
Equipamento	11,22	7,18	10,95
Total	1.294,89	1.140,60	1.509,20

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	417,90	281,06
Mão-de-obra	622,34	291,58
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,23	2,62
Total	1.046,46	575,25

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	43,34%	54,18%	54,75%	48,52%
Mão-de-obra	42,44%	41,10%	40,70%	45,73%
Desp. Administr.	13,79%	4,24%	4,01%	5,41%
Equipamento	0,43%	0,48%	0,53%	0,34%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	39,15%	40,00%	42,58%	43,63%
Mão-de-obra	49,67%	45,99%	49,10%	49,13%
Desp. Administr.	11,16%	14,00%	7,69%	6,62%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,63%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	46,26%	48,80%	46,69%
Mão-de-obra	44,92%	43,19%	46,36%
Desp. Administr.	8,79%	7,52%	6,24%
Equipamento	0,03%	0,49%	0,71%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	42,55%	41,48%	42,23%
Mão-de-obra	47,57%	49,67%	50,05%
Desp. Administr.	8,96%	8,17%	6,93%
Equipamento	0,92%	0,67%	0,79%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	45,50%	44,56%	45,27%
Mão-de-obra	45,20%	47,26%	47,60%
Desp. Administr.	8,43%	7,56%	6,40%
Equipamento	0,87%	0,63%	0,73%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	39,93%	48,86%
Mão-de-obra	59,47%	50,69%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,60%	0,46%
Total	100,00%	100,00%