

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	502,21	542,63	520,11	359,86
Mão-de-obra	498,38	417,57	392,80	339,69
Desp. Administr.	168,64	44,84	40,35	41,82
Equipamento	5,41	5,23	5,48	2,73
Total	1.174,64	1.010,27	958,74	744,11

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	526,59	513,74	459,77	451,80
Mão-de-obra	676,30	598,36	536,88	515,97
Desp. Administr.	158,34	189,87	87,60	72,49
Equipamento	0,38	0,07	7,34	7,00
Total	1.361,62	1.302,05	1.091,59	1.047,26

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	742,88	632,08	638,15
Mão-de-obra	733,73	568,81	638,78
Desp. Administr.	149,69	103,29	89,60
Equipamento	0,47	6,93	10,51
Total	1.626,77	1.311,10	1.377,04

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	529,37	447,96	603,57
Mão-de-obra	597,85	540,48	719,97
Desp. Administr.	117,36	92,66	103,93
Equipamento	12,41	7,87	12,19
Total	1.256,99	1.088,97	1.439,65

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	599,40	518,88	698,49
Mão-de-obra	603,60	555,93	740,92
Desp. Administr.	117,37	92,66	103,93
Equipamento	12,41	7,93	12,10
Total	1.332,78	1.175,40	1.555,43

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	426,35	288,14
Mão-de-obra	641,63	300,73
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,88	2,90
Total	1.047,87	591,76

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	42,75%	53,71%	54,25%	48,36%
Mão-de-obra	42,43%	41,33%	40,97%	45,65%
Desp. Administr.	14,36%	4,44%	4,21%	5,62%
Equipamento	0,46%	0,52%	0,57%	0,37%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	38,67%	39,46%	42,12%	43,14%
Mão-de-obra	49,67%	45,96%	49,18%	49,27%
Desp. Administr.	11,63%	14,58%	8,02%	6,92%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,67%	0,67%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	45,67%	48,21%	46,34%
Mão-de-obra	45,10%	43,38%	46,39%
Desp. Administr.	9,20%	7,88%	6,51%
Equipamento	0,03%	0,53%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	42,11%	41,14%	41,92%
Mão-de-obra	47,56%	49,63%	50,01%
Desp. Administr.	9,34%	8,51%	7,22%
Equipamento	0,99%	0,72%	0,85%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,97%	44,14%	44,91%
Mão-de-obra	45,29%	47,30%	47,63%
Desp. Administr.	8,81%	7,88%	6,68%
Equipamento	0,93%	0,67%	0,78%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	40,69%	48,69%
Mão-de-obra	61,23%	50,82%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,66%	0,49%
Total	100,00%	100,00%