

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	502,97	544,15	521,67	360,39
Mão-de-obra	443,31	371,66	349,57	302,13
Desp. Administr.	168,64	44,84	40,35	41,82
Equipamento	5,41	5,23	5,48	2,73
<b>Total</b>	<b>1.120,32</b>	<b>965,88</b>	<b>917,07</b>	<b>707,07</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	529,50	516,73	462,39	454,52
Mão-de-obra	604,07	534,40	479,66	461,05
Desp. Administr.	158,34	189,87	87,60	72,49
Equipamento	0,38	0,07	7,34	7,00
<b>Total</b>	<b>1.292,29</b>	<b>1.241,07</b>	<b>1.036,98</b>	<b>995,06</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	745,89	636,31	641,26
Mão-de-obra	655,38	507,91	570,44
Desp. Administr.	149,69	103,29	89,60
Equipamento	0,47	6,93	10,51
<b>Total</b>	<b>1.551,44</b>	<b>1.254,43</b>	<b>1.311,81</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	531,14	449,95	606,42
Mão-de-obra	531,35	482,80	643,07
Desp. Administr.	117,36	92,66	103,93
Equipamento	12,41	7,87	12,19
<b>Total</b>	<b>1.195,25</b>	<b>1.033,28</b>	<b>1.365,61</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	601,60	521,33	702,10
Mão-de-obra	539,48	496,51	661,65
Desp. Administr.	117,37	92,66	103,93
Equipamento	12,41	7,93	12,10
<b>Total</b>	<b>1.270,86</b>	<b>1.118,42</b>	<b>1.479,78</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	427,52	288,68
Mão-de-obra	574,05	268,62
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,88	2,90
<b>Total</b>	<b>1.008,46</b>	<b>560,19</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	44,90%	56,34%	56,88%	50,97%
Mão-de-obra	39,57%	38,48%	38,12%	42,73%
Desp. Administr.	15,05%	4,64%	4,40%	5,91%
Equipamento	0,48%	0,54%	0,60%	0,39%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	40,97%	41,64%	44,59%	45,68%
Mão-de-obra	46,74%	43,06%	46,26%	46,33%
Desp. Administr.	12,25%	15,30%	8,45%	7,28%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,71%	0,70%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	48,08%	50,73%	48,88%
Mão-de-obra	42,24%	40,49%	43,48%
Desp. Administr.	9,65%	8,23%	6,83%
Equipamento	0,03%	0,55%	0,80%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,44%	43,55%	44,41%
Mão-de-obra	44,46%	46,72%	47,09%
Desp. Administr.	9,82%	8,97%	7,61%
Equipamento	1,04%	0,76%	0,89%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	47,34%	46,61%	47,45%
Mão-de-obra	42,45%	44,39%	44,71%
Desp. Administr.	9,24%	8,28%	7,02%
Equipamento	0,98%	0,71%	0,82%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	42,39%	51,53%
Mão-de-obra	56,92%	47,95%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,68%	0,52%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>