

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	512,30	553,99	531,08	364,68
Mão-de-obra	443,31	371,66	349,57	302,13
Desp. Administr.	167,72	44,60	40,13	41,59
Equipamento	5,41	5,23	5,48	2,73
Total	1.128,74	975,47	926,26	711,13

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	539,77	525,81	470,65	462,39
Mão-de-obra	604,07	534,40	479,66	461,05
Desp. Administr.	157,48	188,84	87,12	72,10
Equipamento	0,38	0,07	7,34	7,00
Total	1.301,70	1.249,13	1.044,77	1.002,53

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	762,98	649,41	650,33
Mão-de-obra	655,38	507,91	570,44
Desp. Administr.	148,88	102,73	89,11
Equipamento	0,47	6,93	10,51
Total	1.567,71	1.266,97	1.320,39

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	538,04	456,24	615,07
Mão-de-obra	534,35	482,80	643,07
Desp. Administr.	116,72	92,15	103,37
Equipamento	12,41	7,87	12,19
Total	1.201,51	1.039,07	1.373,69

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	609,91	529,04	712,62
Mão-de-obra	539,48	496,51	661,65
Desp. Administr.	116,74	92,15	103,36
Equipamento	12,41	7,93	12,10
Total	1.278,52	1.125,63	1.489,73

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	431,44	292,91
Mão-de-obra	574,05	268,62
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,88	2,90
Total	1.012,37	564,43

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	45,39%	56,79%	57,34%	51,28%
Mão-de-obra	39,27%	38,10%	37,74%	42,49%
Desp. Administr.	14,86%	4,57%	4,33%	5,85%
Equipamento	0,48%	0,54%	0,59%	0,38%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	41,47%	42,09%	45,05%	46,12%
Mão-de-obra	46,41%	42,78%	45,91%	45,99%
Desp. Administr.	12,10%	15,12%	8,34%	7,19%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,70%	0,70%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	48,67%	51,26%	49,25%
Mão-de-obra	41,80%	40,09%	43,20%
Desp. Administr.	9,50%	8,11%	6,75%
Equipamento	0,03%	0,55%	0,80%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,78%	43,91%	44,78%
Mão-de-obra	44,47%	46,46%	46,81%
Desp. Administr.	9,71%	8,87%	7,52%
Equipamento	1,03%	0,76%	0,89%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	47,70%	47,00%	47,84%
Mão-de-obra	42,20%	44,11%	44,41%
Desp. Administr.	9,13%	8,19%	6,94%
Equipamento	0,97%	0,70%	0,81%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	42,62%	51,89%
Mão-de-obra	56,70%	47,59%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,68%	0,51%
Total	100,00%	100,00%