

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	509,91	552,54	529,65	364,91
Mão-de-obra	534,40	447,77	421,20	364,24
Desp. Administr.	174,83	46,49	41,83	43,36
Equipamento	5,61	5,43	5,69	2,84
Total	1.224,75	1.052,22	998,37	775,35

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,63%	52,51%	53,05%	47,06%
Mão-de-obra	43,63%	42,55%	42,19%	46,98%
Desp. Administr.	14,27%	4,42%	4,19%	5,59%
Equipamento	0,46%	0,52%	0,57%	0,37%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	538,37	525,42	470,22	462,09
Mão-de-obra	725,37	641,77	575,84	553,41
Desp. Administr.	164,15	196,83	90,81	75,15
Equipamento	0,40	0,07	7,63	7,26
Total	1.428,28	1.364,09	1.144,49	1.097,92

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,69%	38,52%	41,09%	42,09%
Mão-de-obra	50,79%	47,05%	50,31%	50,41%
Desp. Administr.	11,49%	14,43%	7,93%	6,84%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,67%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	761,75	649,67	650,49
Mão-de-obra	786,96	610,06	685,11
Desp. Administr.	155,19	107,08	92,89
Equipamento	0,49	7,19	10,91
Total	1.704,38	1.374,00	1.439,40

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,69%	47,28%	45,19%
Mão-de-obra	46,17%	44,40%	47,60%
Desp. Administr.	9,11%	7,79%	6,45%
Equipamento	0,03%	0,52%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	538,40	455,89	615,08
Mão-de-obra	641,25	579,69	772,20
Desp. Administr.	121,67	96,06	107,75
Equipamento	12,88	8,17	12,65
Total	1.314,19	1.139,81	1.507,67

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,97%	40,00%	40,80%
Mão-de-obra	48,79%	50,86%	51,22%
Desp. Administr.	9,26%	8,43%	7,15%
Equipamento	0,98%	0,72%	0,84%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	610,22	528,65	712,81
Mão-de-obra	647,42	596,25	794,66
Desp. Administr.	121,68	96,06	107,74
Equipamento	12,88	8,23	12,56
Total	1.392,20	1.229,20	1.627,77

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,83%	43,01%	43,79%
Mão-de-obra	46,50%	48,51%	48,82%
Desp. Administr.	8,74%	7,81%	6,62%
Equipamento	0,93%	0,67%	0,77%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	430,56	293,50
Mão-de-obra	688,24	322,54
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	7,15	3,01
Total	1.125,95	619,05

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,24%	47,41%
Mão-de-obra	61,13%	52,10%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,64%	0,49%
Total	100,00%	100,00%