

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	511,24	553,81	530,80	365,96
Mão-de-obra	534,40	447,77	421,20	364,24
Desp. Administr.	175,38	46,63	41,96	43,49
Equipamento	5,61	5,43	5,69	2,84
Total	1.226,63	1.053,64	999,65	776,53

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,68%	52,56%	53,10%	47,13%
Mão-de-obra	43,57%	42,50%	42,13%	46,91%
Desp. Administr.	14,30%	4,43%	4,20%	5,60%
Equipamento	0,46%	0,52%	0,57%	0,37%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	539,97	526,87	471,64	463,43
Mão-de-obra	725,37	641,77	575,84	553,41
Desp. Administr.	164,67	197,46	91,10	75,39
Equipamento	0,40	0,07	7,62	7,26
Total	1.430,40	1.366,17	1.146,20	1.099,50

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,75%	38,57%	41,15%	42,15%
Mão-de-obra	50,71%	46,98%	50,24%	50,33%
Desp. Administr.	11,51%	14,45%	7,95%	6,86%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,66%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	764,91	651,95	652,39
Mão-de-obra	786,96	610,06	685,11
Desp. Administr.	155,68	107,42	93,18
Equipamento	0,49	7,19	10,91
Total	1.708,03	1.376,62	1.441,59

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,78%	47,36%	45,25%
Mão-de-obra	46,07%	44,32%	47,52%
Desp. Administr.	9,11%	7,80%	6,46%
Equipamento	0,03%	0,52%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	540,19	457,32	616,87
Mão-de-obra	641,25	579,69	772,20
Desp. Administr.	122,05	96,36	108,09
Equipamento	12,88	8,17	12,65
Total	1.316,37	1.141,53	1.509,80

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,04%	40,06%	40,86%
Mão-de-obra	48,71%	50,78%	51,15%
Desp. Administr.	9,27%	8,44%	7,16%
Equipamento	0,98%	0,72%	0,84%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	612,02	530,08	714,63
Mão-de-obra	647,42	596,25	794,66
Desp. Administr.	122,06	96,36	108,08
Equipamento	12,88	8,23	12,56
Total	1.394,38	1.230,92	1.629,92

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,89%	43,06%	43,84%
Mão-de-obra	46,43%	48,44%	48,75%
Desp. Administr.	8,75%	7,83%	6,63%
Equipamento	0,92%	0,67%	0,77%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	432,09	294,62
Mão-de-obra	688,24	322,54
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	7,15	3,01
Total	1.127,48	620,17

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	38,32%	47,51%
Mão-de-obra	61,04%	52,01%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,63%	0,49%
Total	100,00%	100,00%