

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	511,24	553,81	530,80	365,96
Mão-de-obra	471,48	395,04	371,60	321,36
Desp. Administr.	175,38	46,63	41,96	43,49
Equipamento	5,61	5,43	5,69	2,84
<b>Total</b>	<b>1.163,70</b>	<b>1.000,91</b>	<b>950,05</b>	<b>733,64</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	43,93%	55,33%	55,87%	49,88%
Mão-de-obra	40,52%	39,47%	39,11%	43,80%
Desp. Administr.	15,07%	4,66%	4,42%	5,93%
Equipamento	0,48%	0,54%	0,60%	0,39%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	539,97	526,87	471,64	463,43
Mão-de-obra	639,96	566,20	508,04	488,25
Desp. Administr.	164,67	197,46	91,10	75,39
Equipamento	0,40	0,07	7,62	7,26
<b>Total</b>	<b>1.344,99</b>	<b>1.290,60</b>	<b>1.078,39</b>	<b>1.034,33</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	40,15%	40,82%	43,74%	44,80%
Mão-de-obra	47,58%	43,87%	47,11%	47,20%
Desp. Administr.	12,24%	15,30%	8,45%	7,29%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,71%	0,70%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	764,91	651,95	652,39
Mão-de-obra	694,30	538,23	604,44
Desp. Administr.	155,68	107,42	93,18
Equipamento	0,49	7,19	10,91
<b>Total</b>	<b>1.615,36</b>	<b>1.304,78</b>	<b>1.360,92</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	47,35%	49,97%	47,94%
Mão-de-obra	42,98%	41,25%	44,41%
Desp. Administr.	9,64%	8,23%	6,85%
Equipamento	0,03%	0,55%	0,80%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	540,19	457,32	616,87
Mão-de-obra	565,75	511,44	681,27
Desp. Administr.	122,05	96,36	108,09
Equipamento	12,88	8,17	12,65
<b>Total</b>	<b>1.240,86</b>	<b>1.073,28</b>	<b>1.418,88</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,53%	42,61%	43,48%
Mão-de-obra	45,59%	47,65%	48,01%
Desp. Administr.	9,84%	8,98%	7,62%
Equipamento	1,04%	0,76%	0,89%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	612,02	530,08	714,63
Mão-de-obra	571,19	526,05	701,09
Desp. Administr.	122,06	96,36	108,08
Equipamento	12,88	8,23	12,56
<b>Total</b>	<b>1.318,14</b>	<b>1.160,72</b>	<b>1.536,35</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	46,43%	45,67%	46,51%
Mão-de-obra	43,33%	45,32%	45,63%
Desp. Administr.	9,26%	8,30%	7,03%
Equipamento	0,98%	0,71%	0,82%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	432,09	294,62
Mão-de-obra	607,21	284,56
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	7,15	3,01
<b>Total</b>	<b>1.046,44</b>	<b>582,19</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	41,29%	50,61%
Mão-de-obra	58,03%	48,88%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,68%	0,52%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>