

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	512,55	555,32	532,69	366,33
Mão-de-obra	534,40	447,77	421,20	364,24
Desp. Administr.	175,38	46,63	41,96	43,49
Equipamento	5,61	5,43	5,69	2,84
Total	1.227,94	1.055,14	1.001,54	776,90

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	541,84	528,98	473,56	465,30
Mão-de-obra	725,37	641,77	575,84	553,41
Desp. Administr.	164,67	197,46	91,10	75,39
Equipamento	0,40	0,07	7,62	7,26
Total	1.432,27	1.368,27	1.148,12	1.101,37

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	767,46	654,48	655,73
Mão-de-obra	786,96	610,06	685,11
Desp. Administr.	155,68	107,42	93,18
Equipamento	0,49	7,19	10,91
Total	1.710,58	1.379,15	1.444,94

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	542,07	459,20	619,33
Mão-de-obra	641,25	579,69	772,20
Desp. Administr.	122,05	96,36	108,09
Equipamento	12,88	8,17	12,65
Total	1.318,25	1.143,42	1.512,26

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	614,10	532,18	717,39
Mão-de-obra	647,42	596,25	794,66
Desp. Administr.	122,06	96,36	108,08
Equipamento	12,88	8,23	12,56
Total	1.396,46	1.233,03	1.632,68

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	433,38	296,18
Mão-de-obra	688,24	322,54
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	7,15	3,01
Total	1.128,77	621,73

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,74%	52,63%	53,19%	47,15%
Mão-de-obra	43,52%	42,44%	42,06%	46,88%
Desp. Administr.	14,28%	4,42%	4,19%	5,60%
Equipamento	0,46%	0,51%	0,57%	0,37%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,83%	38,66%	41,25%	42,25%
Mão-de-obra	50,64%	46,90%	50,16%	50,25%
Desp. Administr.	11,50%	14,43%	7,93%	6,85%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,66%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,87%	47,46%	45,38%
Mão-de-obra	46,01%	44,23%	47,41%
Desp. Administr.	9,10%	7,79%	6,45%
Equipamento	0,03%	0,52%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,12%	40,16%	40,95%
Mão-de-obra	48,64%	50,70%	51,06%
Desp. Administr.	9,26%	8,43%	7,15%
Equipamento	0,98%	0,71%	0,84%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,98%	43,16%	43,94%
Mão-de-obra	46,36%	48,36%	48,67%
Desp. Administr.	8,74%	7,81%	6,62%
Equipamento	0,92%	0,67%	0,77%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	38,39%	47,64%
Mão-de-obra	60,97%	51,88%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,63%	0,48%
Total	100,00%	100,00%