

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	511,59	554,40	531,79	366,06
Mão-de-obra	534,40	447,77	421,20	364,24
Desp. Administr.	175,38	46,63	41,96	43,49
Equipamento	5,38	5,20	5,46	2,72
Total	1.226,75	1.054,00	1.000,40	776,52

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	540,70	527,72	472,66	464,23
Mão-de-obra	725,37	641,77	575,84	553,41
Desp. Administr.	164,67	197,46	91,10	75,39
Equipamento	0,38	0,07	7,31	6,96
Total	1.431,12	1.367,01	1.146,91	1.099,99

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	765,49	651,97	660,35
Mão-de-obra	786,96	610,06	685,11
Desp. Administr.	155,68	107,42	93,18
Equipamento	0,47	6,90	10,46
Total	1.708,59	1.376,34	1.449,11

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	541,67	458,77	618,77
Mão-de-obra	641,25	579,69	772,20
Desp. Administr.	122,05	96,36	108,09
Equipamento	12,34	7,83	12,13
Total	1.317,32	1.142,65	1.511,19

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	613,30	531,34	716,19
Mão-de-obra	647,42	596,25	794,66
Desp. Administr.	122,06	96,36	108,08
Equipamento	12,35	7,89	12,04
Total	1.395,12	1.231,85	1.630,97

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	435,25	296,94
Mão-de-obra	688,24	322,54
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,85	2,88
Total	1.130,35	

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,70%	52,60%	53,16%	47,14%
Mão-de-obra	43,56%	42,48%	42,10%	46,91%
Desp. Administr.	14,30%	4,42%	4,19%	5,60%
Equipamento	0,44%	0,49%	0,55%	0,35%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,78%	38,60%	41,21%	42,20%
Mão-de-obra	50,69%	46,95%	50,21%	50,31%
Desp. Administr.	11,51%	14,44%	7,94%	6,85%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,64%	0,63%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,80%	47,37%	45,57%
Mão-de-obra	46,06%	44,32%	47,28%
Desp. Administr.	9,11%	7,80%	6,43%
Equipamento	0,03%	0,50%	0,72%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,12%	40,15%	40,95%
Mão-de-obra	48,68%	50,73%	51,10%
Desp. Administr.	9,27%	8,43%	7,15%
Equipamento	0,94%	0,69%	0,80%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,96%	43,13%	43,91%
Mão-de-obra	46,41%	48,40%	48,72%
Desp. Administr.	8,75%	7,82%	6,63%
Equipamento	0,89%	0,64%	0,74%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	38,51%	#DIV/0!
Mão-de-obra	60,89%	#DIV/0!
Desp. Administr.	0,00%	#DIV/0!
Equipamento	0,61%	#DIV/0!
Total	100,00%	#DIV/0!