

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	514,60	558,48	535,51	369,23
Mão-de-obra	534,40	447,77	421,20	364,24
Desp. Administr.	175,38	46,63	41,96	43,49
Equipamento	5,06	4,89	5,13	2,56
Total	1.229,44	1.057,78	1.003,80	779,53

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	545,52	531,68	476,15	467,54
Mão-de-obra	725,37	641,77	575,84	553,41
Desp. Administr.	164,67	197,46	91,10	75,39
Equipamento	0,36	0,07	6,88	6,55
Total	1.435,91	1.370,96	1.149,96	1.102,89

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	770,17	656,54	663,47
Mão-de-obra	786,96	610,06	685,11
Desp. Administr.	155,68	107,42	93,18
Equipamento	0,44	6,49	9,84
Total	1.713,24	1.380,51	1.451,60

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	543,95	461,12	621,74
Mão-de-obra	641,25	579,69	772,20
Desp. Administr.	122,05	96,36	108,09
Equipamento	11,62	7,37	11,41
Total	1.318,87	1.144,54	1.513,43

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	616,61	535,66	721,92
Mão-de-obra	647,42	596,25	794,66
Desp. Administr.	122,06	96,36	108,08
Equipamento	11,62	7,43	11,33
Total	1.397,71	1.235,70	1.635,98

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	442,85	298,26
Mão-de-obra	688,24	322,54
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,45	2,71
Total	1.137,54	623,51

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,86%	52,80%	53,35%	47,37%
Mão-de-obra	43,47%	42,33%	41,96%	46,73%
Desp. Administr.	14,27%	4,41%	4,18%	5,58%
Equipamento	0,41%	0,46%	0,51%	0,33%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,99%	38,78%	41,41%	42,39%
Mão-de-obra	50,52%	46,81%	50,07%	50,18%
Desp. Administr.	11,47%	14,40%	7,92%	6,84%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,60%	0,59%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,95%	47,56%	45,71%
Mão-de-obra	45,93%	44,19%	47,20%
Desp. Administr.	9,09%	7,78%	6,42%
Equipamento	0,03%	0,47%	0,68%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,24%	40,29%	41,08%
Mão-de-obra	48,62%	50,65%	51,02%
Desp. Administr.	9,25%	8,42%	7,14%
Equipamento	0,88%	0,64%	0,75%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,12%	43,35%	44,13%
Mão-de-obra	46,32%	48,25%	48,57%
Desp. Administr.	8,73%	7,80%	6,61%
Equipamento	0,83%	0,60%	0,69%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	38,93%	47,84%
Mão-de-obra	60,50%	51,73%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,57%	0,43%
Total	100,00%	100,00%