

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	512,63	555,55	531,79	369,73
Mão-de-obra	518,84	434,77	408,97	353,63
Desp. Administr.	178,59	47,49	42,73	44,29
Equipamento	5,49	5,31	5,57	2,78
Total	1.215,55	1.043,12	989,06	770,43

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	42,17%	53,26%	53,77%	47,99%
Mão-de-obra	42,68%	41,68%	41,35%	45,90%
Desp. Administr.	14,69%	4,55%	4,32%	5,75%
Equipamento	0,45%	0,51%	0,56%	0,36%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	542,37	527,12	471,66	463,35
Mão-de-obra	704,71	623,48	559,46	537,69
Desp. Administr.	167,69	201,07	92,77	76,77
Equipamento	0,39	0,07	7,46	7,11
Total	1.415,16	1.351,75	1.131,35	1.084,92

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	38,33%	39,00%	41,69%	42,71%
Mão-de-obra	49,80%	46,12%	49,45%	49,56%
Desp. Administr.	11,85%	14,88%	8,20%	7,08%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,66%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	768,52	650,84	662,38
Mão-de-obra	764,55	592,66	665,58
Desp. Administr.	158,53	109,38	94,89
Equipamento	0,47	7,04	10,68
Total	1.692,08	1.359,93	1.433,53

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	45,42%	47,86%	46,21%
Mão-de-obra	45,18%	43,58%	46,43%
Desp. Administr.	9,37%	8,04%	6,62%
Equipamento	0,03%	0,52%	0,74%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	538,34	455,35	614,87
Mão-de-obra	623,06	563,20	750,21
Desp. Administr.	124,29	98,13	110,07
Equipamento	12,60	7,99	12,38
Total	1.298,29	1.124,66	1.487,53

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,47%	40,49%	41,33%
Mão-de-obra	47,99%	50,08%	50,43%
Desp. Administr.	9,57%	8,72%	7,40%
Equipamento	0,97%	0,71%	0,83%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	610,32	530,12	714,93
Mão-de-obra	629,05	579,27	772,00
Desp. Administr.	124,30	98,13	110,06
Equipamento	12,61	8,06	12,30
Total	1.376,27	1.215,58	1.609,29

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,35%	43,61%	44,43%
Mão-de-obra	45,71%	47,65%	47,97%
Desp. Administr.	9,03%	8,07%	6,84%
Equipamento	0,92%	0,66%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	443,67	297,65
Mão-de-obra	668,83	313,36
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	7,00	2,94
Total	1.119,50	613,95

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	39,63%	48,48%
Mão-de-obra	59,74%	51,04%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,62%	0,48%
Total	100,00%	100,00%