

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	518,09	561,42	537,39	372,19
Mão-de-obra	518,84	434,77	408,97	353,63
Desp. Administ.	180,76	48,06	43,25	44,83
Equipamento	5,57	5,39	5,65	2,82
<b>Total</b>	<b>1.223,26</b>	<b>1.049,65</b>	<b>995,25</b>	<b>773,47</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	42,35%	53,49%	54,00%	48,12%
Mão-de-obra	42,41%	41,42%	41,09%	45,72%
Desp. Administ.	14,78%	4,58%	4,35%	5,80%
Equipamento	0,46%	0,51%	0,57%	0,36%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	549,61	533,36	477,28	468,97
Mão-de-obra	704,71	623,48	559,46	537,69
Desp. Administ.	169,72	203,51	93,89	77,70
Equipamento	0,39	0,07	7,57	7,21
<b>Total</b>	<b>1.424,44</b>	<b>1.360,43</b>	<b>1.138,20</b>	<b>1.091,58</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	38,58%	39,21%	41,93%	42,96%
Mão-de-obra	49,47%	45,83%	49,15%	49,26%
Desp. Administ.	11,91%	14,96%	8,25%	7,12%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,66%	0,66%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	776,34	657,24	669,72
Mão-de-obra	764,55	592,66	665,58
Desp. Administ.	160,45	110,71	96,04
Equipamento	0,48	7,14	10,83
<b>Total</b>	<b>1.701,82</b>	<b>1.367,76</b>	<b>1.442,17</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	45,62%	48,05%	46,44%
Mão-de-obra	44,93%	43,33%	46,15%
Desp. Administ.	9,43%	8,09%	6,66%
Equipamento	0,03%	0,52%	0,75%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	543,04	459,98	620,96
Mão-de-obra	623,06	563,20	750,21
Desp. Administ.	125,80	99,32	111,40
Equipamento	12,79	8,11	12,56
<b>Total</b>	<b>1.304,68</b>	<b>1.130,60</b>	<b>1.495,13</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,62%	40,68%	41,53%
Mão-de-obra	47,76%	49,81%	50,18%
Desp. Administ.	9,64%	8,78%	7,45%
Equipamento	0,98%	0,72%	0,84%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	615,76	535,53	722,03
Mão-de-obra	629,05	579,27	772,00
Desp. Administ.	125,81	99,32	111,39
Equipamento	12,79	8,18	12,47
<b>Total</b>	<b>1.383,40</b>	<b>1.222,29</b>	<b>1.617,90</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,51%	43,81%	44,63%
Mão-de-obra	45,47%	47,39%	47,72%
Desp. Administ.	9,09%	8,13%	6,89%
Equipamento	0,92%	0,67%	0,77%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	449,48	299,52
Mão-de-obra	668,83	313,36
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	7,10	2,99
<b>Total</b>	<b>1.125,40</b>	<b>615,86</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	39,94%	48,63%
Mão-de-obra	59,43%	50,88%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,63%	0,48%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>