

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	519,58	558,35	533,58	366,78
Mão-de-obra	518,84	434,77	408,97	353,63
Desp. Administr.	188,13	50,02	45,01	46,65
Equipamento	5,22	5,04	5,29	2,64
Total	1.231,76	1.048,18	992,84	769,71

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	42,18%	53,27%	53,74%	47,65%
Mão-de-obra	42,12%	41,48%	41,19%	45,94%
Desp. Administr.	15,27%	4,77%	4,53%	6,06%
Equipamento	0,42%	0,48%	0,53%	0,34%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	552,01	533,29	477,75	469,44
Mão-de-obra	704,71	623,48	559,46	537,69
Desp. Administr.	176,64	211,81	97,72	80,87
Equipamento	0,37	0,07	7,08	6,75
Total	1.433,73	1.368,65	1.142,02	1.094,75

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	38,50%	38,96%	41,83%	42,88%
Mão-de-obra	49,15%	45,55%	48,99%	49,12%
Desp. Administr.	12,32%	15,48%	8,56%	7,39%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,62%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	781,39	657,51	668,69
Mão-de-obra	764,55	592,66	665,58
Desp. Administr.	166,99	115,22	99,95
Equipamento	0,45	6,69	10,14
Total	1.713,39	1.372,08	1.444,36

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	45,61%	47,92%	46,30%
Mão-de-obra	44,62%	43,19%	46,08%
Desp. Administr.	9,75%	8,40%	6,92%
Equipamento	0,03%	0,49%	0,70%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	545,97	462,34	623,14
Mão-de-obra	623,06	563,20	750,21
Desp. Administr.	130,92	103,36	115,94
Equipamento	11,97	7,59	11,76
Total	1.311,91	1.136,49	1.501,05

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,62%	40,68%	41,51%
Mão-de-obra	47,49%	49,56%	49,98%
Desp. Administr.	9,98%	9,09%	7,72%
Equipamento	0,91%	0,67%	0,78%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	619,35	538,71	724,79
Mão-de-obra	629,05	579,27	772,00
Desp. Administr.	130,93	103,36	115,93
Equipamento	11,97	7,65	11,68
Total	1.391,30	1.228,99	1.624,40

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,52%	43,83%	44,62%
Mão-de-obra	45,21%	47,13%	47,53%
Desp. Administr.	9,41%	8,41%	7,14%
Equipamento	0,86%	0,62%	0,72%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	445,22	298,01
Mão-de-obra	668,83	313,36
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,64	2,79
Total	1.120,69	614,16

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	39,73%	48,52%
Mão-de-obra	59,68%	51,02%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,59%	0,46%
Total	100,00%	100,00%