



## COMPOSIÇÃO DO CUB/m<sup>2</sup> (NBR 12.721:2006 - CUB 2006)

MÊS: AGOSTO ANO: 2015

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	519,58	558,35	533,58	366,78
Mão-de-obra	587,18	492,04	462,83	400,21
Desp. Administr.	188,13	50,02	45,01	46,65
Equipamento	5,22	5,04	5,29	2,64
<b>Total</b>	<b>1.300,10</b>	<b>1.105,45</b>	<b>1.046,71</b>	<b>816,29</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,96%	50,51%	50,98%	44,93%
Mão-de-obra	45,16%	44,51%	44,22%	49,03%
Desp. Administr.	14,47%	4,52%	4,30%	5,72%
Equipamento	0,40%	0,46%	0,51%	0,32%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	552,01	533,29	477,75	469,44
Mão-de-obra	797,54	705,61	633,15	608,51
Desp. Administr.	176,64	211,81	97,72	80,87
Equipamento	0,37	0,07	7,08	6,75
<b>Total</b>	<b>1.526,55</b>	<b>1.450,77</b>	<b>1.215,71</b>	<b>1.165,57</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	36,16%	36,76%	39,30%	40,28%
Mão-de-obra	52,24%	48,64%	52,08%	52,21%
Desp. Administr.	11,57%	14,60%	8,04%	6,94%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,58%	0,58%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	781,39	657,51	668,69
Mão-de-obra	865,26	670,73	753,25
Desp. Administr.	166,99	115,22	99,95
Equipamento	0,45	6,69	10,14
<b>Total</b>	<b>1.814,09</b>	<b>1.450,15</b>	<b>1.532,03</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	43,07%	45,34%	43,65%
Mão-de-obra	47,70%	46,25%	49,17%
Desp. Administr.	9,21%	7,95%	6,52%
Equipamento	0,02%	0,46%	0,66%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	545,97	462,34	623,14
Mão-de-obra	705,12	637,38	849,02
Desp. Administr.	130,92	103,36	115,94
Equipamento	11,97	7,59	11,76
<b>Total</b>	<b>1.393,98</b>	<b>1.210,68</b>	<b>1.599,87</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	39,17%	38,19%	38,95%
Mão-de-obra	50,58%	52,65%	53,07%
Desp. Administr.	9,39%	8,54%	7,25%
Equipamento	0,86%	0,63%	0,73%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	619,35	538,71	724,79
Mão-de-obra	711,90	655,57	873,69
Desp. Administr.	130,93	103,36	115,93
Equipamento	11,97	7,65	11,68
<b>Total</b>	<b>1.474,16</b>	<b>1.305,29</b>	<b>1.726,08</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	42,01%	41,27%	41,99%
Mão-de-obra	48,29%	50,22%	50,62%
Desp. Administr.	8,88%	7,92%	6,72%
Equipamento	0,81%	0,59%	0,68%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	445,22	298,01
Mão-de-obra	756,92	354,64
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,64	2,79
<b>Total</b>	<b>1.208,78</b>	<b>655,44</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	36,83%	45,47%
Mão-de-obra	62,62%	54,11%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,55%	0,43%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

COMPOSIÇÃO DO CUB/m<sup>2</sup> - Sinduscon-BA