

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	522,22	559,63	534,44	369,24
Mão-de-obra	518,84	434,77	408,97	353,63
Desp. Administr.	188,13	50,02	45,01	46,65
Equipamento	5,22	5,04	5,29	2,64
Total	1.234,40	1.049,47	993,71	772,17

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	42,31%	53,33%	53,78%	47,82%
Mão-de-obra	42,03%	41,43%	41,16%	45,80%
Desp. Administr.	15,24%	4,77%	4,53%	6,04%
Equipamento	0,42%	0,48%	0,53%	0,34%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	555,11	535,32	479,09	471,15
Mão-de-obra	704,71	623,48	559,46	537,69
Desp. Administr.	176,64	211,81	97,72	80,87
Equipamento	0,37	0,07	7,08	6,75
Total	1.436,82	1.370,68	1.143,35	1.096,46

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	38,63%	39,06%	41,90%	42,97%
Mão-de-obra	49,05%	45,49%	48,93%	49,04%
Desp. Administr.	12,29%	15,45%	8,55%	7,38%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,62%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	787,91	661,04	669,83
Mão-de-obra	764,55	592,66	665,58
Desp. Administr.	166,99	115,22	99,95
Equipamento	0,45	6,69	10,14
Total	1.719,90	1.375,61	1.445,50

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	45,81%	48,05%	46,34%
Mão-de-obra	44,45%	43,08%	46,05%
Desp. Administr.	9,71%	8,38%	6,91%
Equipamento	0,03%	0,49%	0,70%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	548,19	462,83	623,99
Mão-de-obra	623,06	563,20	750,21
Desp. Administr.	130,92	103,36	115,94
Equipamento	11,97	7,59	11,76
Total	1.314,13	1.136,98	1.501,90

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,71%	40,71%	41,55%
Mão-de-obra	47,41%	49,53%	49,95%
Desp. Administr.	9,96%	9,09%	7,72%
Equipamento	0,91%	0,67%	0,78%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	623,13	542,35	729,65
Mão-de-obra	629,05	579,27	772,00
Desp. Administr.	130,93	103,36	115,93
Equipamento	11,97	7,65	11,68
Total	1.395,08	1.232,64	1.629,26

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,67%	44,00%	44,78%
Mão-de-obra	45,09%	46,99%	47,38%
Desp. Administr.	9,39%	8,39%	7,12%
Equipamento	0,86%	0,62%	0,72%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	448,56	299,20
Mão-de-obra	668,83	313,36
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,64	2,79
Total	1.124,03	615,36

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	39,91%	48,62%
Mão-de-obra	59,50%	50,92%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,59%	0,45%
Total	100,00%	100,00%