

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	532,43	571,02	544,81	377,32
Mão-de-obra	593,97	498,30	468,62	404,77
Desp. Administr.	191,58	50,94	45,84	47,51
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.323,44</b>	<b>1.125,54</b>	<b>1.064,81</b>	<b>832,36</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	40,23%	50,73%	51,17%	45,33%
Mão-de-obra	44,88%	44,27%	44,01%	48,63%
Desp. Administr.	14,48%	4,53%	4,30%	5,71%
Equipamento	0,41%	0,47%	0,52%	0,33%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	564,41	543,75	485,49	478,89
Mão-de-obra	812,88	719,06	645,62	620,68
Desp. Administr.	179,88	215,69	99,51	82,35
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.557,55</b>	<b>1.478,57</b>	<b>1.238,04</b>	<b>1.188,99</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	36,24%	36,78%	39,21%	40,28%
Mão-de-obra	52,19%	48,63%	52,15%	52,20%
Desp. Administr.	11,55%	14,59%	8,04%	6,93%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,60%	0,59%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	803,49	671,57	675,56
Mão-de-obra	881,96	683,27	767,46
Desp. Administr.	170,06	117,34	101,79
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>1.855,98</b>	<b>1.479,18</b>	<b>1.555,42</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	43,29%	45,41%	43,44%
Mão-de-obra	47,52%	46,19%	49,34%
Desp. Administr.	9,16%	7,93%	6,54%
Equipamento	0,03%	0,47%	0,68%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	554,96	464,90	627,52
Mão-de-obra	719,54	649,77	865,36
Desp. Administr.	133,33	105,26	118,07
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.420,36</b>	<b>1.227,88</b>	<b>1.623,26</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	39,07%	37,86%	38,66%
Mão-de-obra	50,66%	52,92%	53,31%
Desp. Administr.	9,39%	8,57%	7,27%
Equipamento	0,88%	0,65%	0,76%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	633,37	545,02	733,66
Mão-de-obra	726,44	668,07	890,17
Desp. Administr.	133,34	105,26	118,06
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.505,68</b>	<b>1.326,36</b>	<b>1.754,11</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	42,06%	41,09%	41,82%
Mão-de-obra	48,25%	50,37%	50,75%
Desp. Administr.	8,86%	7,94%	6,73%
Equipamento	0,83%	0,60%	0,70%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	456,46	301,78
Mão-de-obra	773,82	361,48
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.237,23</b>	<b>666,19</b>

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	36,90%	45,30%
Mão-de-obra	62,54%	54,26%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,56%	0,44%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>