

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	534,62	573,96	547,61	378,67
Mão-de-obra	524,96	440,40	414,18	357,74
Desp. Administr.	191,58	50,94	45,84	47,51
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
<b>Total</b>	<b>1.256,62</b>	<b>1.070,58</b>	<b>1.013,17</b>	<b>786,68</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	567,86	547,39	488,78	482,30
Mão-de-obra	718,44	635,52	570,61	548,57
Desp. Administr.	179,88	215,69	99,51	82,35
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
<b>Total</b>	<b>1.466,56</b>	<b>1.398,67</b>	<b>1.166,32</b>	<b>1.120,29</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	808,21	675,96	679,84
Mão-de-obra	779,49	603,89	678,29
Desp. Administr.	170,06	117,34	101,79
Equipamento	0,47	7,00	10,61
<b>Total</b>	<b>1.758,23</b>	<b>1.404,19</b>	<b>1.470,53</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	558,32	467,39	631,44
Mão-de-obra	635,94	574,27	764,82
Desp. Administr.	133,33	105,26	118,07
Equipamento	12,53	7,95	12,31
<b>Total</b>	<b>1.340,12</b>	<b>1.154,87</b>	<b>1.526,64</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	637,27	547,58	737,70
Mão-de-obra	642,04	590,45	786,75
Desp. Administr.	133,34	105,26	118,06
Equipamento	12,53	8,01	12,22
<b>Total</b>	<b>1.425,18</b>	<b>1.251,30</b>	<b>1.654,73</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	457,82	302,54
Mão-de-obra	683,92	319,49
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
<b>Total</b>	<b>1.148,69</b>	<b>624,96</b>

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	42,54%	53,61%	54,05%	48,14%
Mão-de-obra	41,78%	41,14%	40,88%	45,47%
Desp. Administr.	15,25%	4,76%	4,52%	6,04%
Equipamento	0,43%	0,49%	0,55%	0,35%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	38,71%	39,13%	41,91%	43,05%
Mão-de-obra	48,99%	45,44%	48,92%	48,97%
Desp. Administr.	12,27%	15,42%	8,53%	7,35%
Equipamento	0,03%	0,01%	0,64%	0,63%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	45,97%	48,13%	46,23%
Mão-de-obra	44,33%	43,01%	46,13%
Desp. Administr.	9,67%	8,36%	6,92%
Equipamento	0,03%	0,50%	0,72%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,67%	40,47%	41,36%
Mão-de-obra	47,45%	49,73%	50,10%
Desp. Administr.	9,95%	9,11%	7,73%
Equipamento	0,93%	0,69%	0,81%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	44,71%	43,76%	44,58%
Mão-de-obra	45,05%	47,19%	47,55%
Desp. Administr.	9,36%	8,41%	7,13%
Equipamento	0,88%	0,64%	0,74%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	39,85%	48,41%
Mão-de-obra	59,54%	51,12%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,61%	0,47%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>