

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	534,96	574,04	547,75	378,72
Mão-de-obra	633,83	531,42	499,83	431,97
Desp. Administr.	192,26	51,12	46,00	47,68
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.366,51	1.161,86	1.099,12	861,13

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	568,40	547,69	489,01	482,52
Mão-de-obra	864,02	764,36	686,08	659,47
Desp. Administr.	180,52	216,46	99,86	82,64
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.613,32	1.528,58	1.282,37	1.231,70

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	808,87	676,29	681,32
Mão-de-obra	937,41	726,45	815,90
Desp. Administr.	170,66	117,75	102,15
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.917,41	1.527,49	1.609,98

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	558,63	467,73	631,75
Mão-de-obra	764,33	690,57	919,80
Desp. Administr.	133,80	105,63	118,49
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.469,29	1.271,88	1.682,35

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	637,56	547,97	738,08
Mão-de-obra	771,67	710,16	946,35
Desp. Administr.	133,81	105,63	118,48
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.555,57	1.371,77	1.815,13

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	459,21	303,21
Mão-de-obra	821,21	384,21
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.287,37	690,35

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,15%	49,41%	49,83%	43,98%
Mão-de-obra	46,38%	45,74%	45,48%	50,16%
Desp. Administr.	14,07%	4,40%	4,19%	5,54%
Equipamento	0,40%	0,45%	0,50%	0,32%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,23%	35,84%	38,13%	39,18%
Mão-de-obra	53,56%	50,00%	53,50%	53,54%
Desp. Administr.	11,19%	14,16%	7,79%	6,71%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,58%	0,57%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,19%	44,27%	42,32%
Mão-de-obra	48,89%	47,56%	50,68%
Desp. Administr.	8,90%	7,71%	6,34%
Equipamento	0,02%	0,46%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	38,02%	36,76%	37,56%
Mão-de-obra	52,02%	54,30%	54,67%
Desp. Administr.	9,11%	8,31%	7,04%
Equipamento	0,85%	0,63%	0,73%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,98%	39,95%	40,66%
Mão-de-obra	49,61%	51,77%	52,14%
Desp. Administr.	8,60%	7,70%	6,53%
Equipamento	0,81%	0,58%	0,67%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	35,67%	43,93%
Mão-de-obra	63,79%	55,65%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,54%	0,42%
Total	100,00%	100,00%