

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	537,02	575,76	549,67	381,12
Mão-de-obra	652,85	547,09	514,61	444,97
Desp. Administr.	196,54	52,26	47,02	48,74
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.391,87	1.180,39	1.116,84	877,59

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,59%	48,77%	49,21%	43,44%
Mão-de-obra	46,90%	46,35%	46,08%	50,70%
Desp. Administr.	14,12%	4,43%	4,21%	5,55%
Equipamento	0,39%	0,45%	0,50%	0,31%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	570,63	549,57	490,63	484,48
Mão-de-obra	886,89	784,66	704,10	676,70
Desp. Administr.	184,54	221,28	102,09	84,49
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.642,44	1.555,58	1.304,24	1.252,74

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	34,74%	35,34%	37,61%	38,68%
Mão-de-obra	54,00%	50,44%	53,99%	54,02%
Desp. Administr.	11,24%	14,22%	7,83%	6,74%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,57%	0,56%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	812,52	679,39	686,63
Mão-de-obra	962,20	745,86	837,64
Desp. Administr.	174,46	120,38	104,42
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.949,65	1.552,63	1.639,30

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	41,68%	43,76%	41,88%
Mão-de-obra	49,35%	48,04%	51,10%
Desp. Administr.	8,95%	7,75%	6,37%
Equipamento	0,02%	0,45%	0,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	560,66	468,34	632,98
Mão-de-obra	784,14	708,79	944,14
Desp. Administr.	136,78	107,99	121,13
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.494,11	1.293,07	1.710,56

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,53%	36,23%	37,01%
Mão-de-obra	52,48%	54,81%	55,19%
Desp. Administr.	9,15%	8,35%	7,08%
Equipamento	0,84%	0,61%	0,72%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	640,89	550,00	740,94
Mão-de-obra	791,68	729,01	971,57
Desp. Administr.	136,79	107,99	121,12
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.581,89	1.395,01	1.845,85

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,51%	39,43%	40,14%
Mão-de-obra	50,05%	52,26%	52,64%
Desp. Administr.	8,65%	7,74%	6,56%
Equipamento	0,79%	0,57%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	460,38	304,32
Mão-de-obra	841,78	394,37
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.309,11	701,62

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	35,17%	43,37%
Mão-de-obra	64,30%	56,21%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,53%	0,42%
Total	100,00%	100,00%