

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	545,35	584,48	557,71	385,99
Mão-de-obra	652,85	547,09	514,61	444,97
Desp. Administr.	196,54	52,26	47,02	48,74
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.400,20	1.189,11	1.124,88	882,46

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,94%	49,16%	49,58%	43,75%
Mão-de-obra	46,63%	46,01%	45,75%	50,42%
Desp. Administr.	14,04%	4,39%	4,18%	5,52%
Equipamento	0,39%	0,44%	0,49%	0,31%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	580,39	558,48	499,22	492,81
Mão-de-obra	886,89	784,66	704,10	676,70
Desp. Administr.	184,54	221,28	102,09	84,49
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.652,20	1.564,49	1.312,83	1.261,07

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,13%	35,71%	38,02%	39,08%
Mão-de-obra	53,68%	50,15%	53,63%	53,66%
Desp. Administr.	11,17%	14,14%	7,78%	6,70%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,57%	0,56%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	826,97	691,83	693,52
Mão-de-obra	962,20	745,86	837,64
Desp. Administr.	174,46	120,38	104,42
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.964,10	1.565,07	1.646,19

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,11%	44,20%	42,14%
Mão-de-obra	48,99%	47,66%	50,88%
Desp. Administr.	8,88%	7,69%	6,34%
Equipamento	0,02%	0,45%	0,64%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	569,07	476,55	644,24
Mão-de-obra	784,14	708,79	944,14
Desp. Administr.	136,78	107,99	121,13
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.502,52	1.301,28	1.721,82

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,88%	36,62%	37,43%
Mão-de-obra	52,19%	54,47%	54,83%
Desp. Administr.	9,10%	8,30%	7,03%
Equipamento	0,83%	0,61%	0,71%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	650,39	560,08	754,54
Mão-de-obra	791,68	729,01	971,57
Desp. Administr.	136,79	107,99	121,12
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.591,39	1.405,09	1.859,45

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,86%	39,86%	40,58%
Mão-de-obra	49,75%	51,88%	52,25%
Desp. Administr.	8,60%	7,69%	6,51%
Equipamento	0,79%	0,57%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	464,77	306,45
Mão-de-obra	841,78	394,37
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.313,50	703,75

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	35,38%	43,54%
Mão-de-obra	64,09%	56,04%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,53%	0,42%
Total	100,00%	100,00%