

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	550,19	589,06	562,08	390,23
Mão-de-obra	652,85	547,09	514,61	444,97
Desp. Administr.	196,54	52,26	47,02	48,74
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.405,04	1.193,69	1.129,25	886,70

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,39%	52,12%	52,54%	46,72%
Mão-de-obra	43,42%	42,79%	42,54%	47,11%
Desp. Administr.	14,78%	4,62%	4,40%	5,84%
Equipamento	0,41%	0,47%	0,52%	0,33%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	583,15	560,75	501,44	494,58
Mão-de-obra	886,89	784,66	704,10	676,70
Desp. Administr.	184,54	221,28	102,09	84,49
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.654,96	1.566,76	1.315,05	1.262,84

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,57%	38,01%	40,65%	41,76%
Mão-de-obra	50,52%	47,00%	50,47%	50,51%
Desp. Administr.	11,89%	14,99%	8,28%	7,13%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,60%	0,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	830,39	693,77	696,22
Mão-de-obra	962,20	745,86	837,64
Desp. Administr.	174,46	120,38	104,42
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.967,52	1.567,01	1.648,89

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,74%	46,86%	44,87%
Mão-de-obra	45,83%	44,54%	47,72%
Desp. Administr.	9,40%	8,13%	6,73%
Equipamento	0,03%	0,47%	0,68%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	571,38	478,72	647,36
Mão-de-obra	784,14	708,79	944,14
Desp. Administr.	136,78	107,99	121,13
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.504,83	1.303,45	1.724,94

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,41%	39,20%	40,07%
Mão-de-obra	49,03%	51,31%	51,67%
Desp. Administr.	9,67%	8,84%	7,50%
Equipamento	0,89%	0,65%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	652,51	562,46	757,68
Mão-de-obra	791,68	729,01	971,57
Desp. Administr.	136,79	107,99	121,12
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.593,51	1.407,47	1.862,59

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,45%	42,51%	43,30%
Mão-de-obra	46,61%	48,72%	49,08%
Desp. Administr.	9,11%	8,16%	6,92%
Equipamento	0,83%	0,61%	0,70%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	468,88	307,87
Mão-de-obra	841,78	394,37
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.317,61	705,17

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,43%	46,69%
Mão-de-obra	61,00%	52,87%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,57%	0,44%
Total	100,00%	100,00%