

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	554,17	595,20	568,09	395,81
Mão-de-obra	580,14	486,36	457,46	395,38
Desp. Administ.	196,54	52,26	47,02	48,74
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.336,31	1.139,10	1.078,11	842,69

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	586,49	564,50	504,75	497,63
Mão-de-obra	790,41	699,25	627,61	603,26
Desp. Administ.	184,54	221,28	102,09	84,49
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.561,82	1.485,10	1.241,87	1.192,45

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	834,03	697,01	700,42
Mão-de-obra	857,55	664,59	746,41
Desp. Administ.	174,46	120,38	104,42
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.866,51	1.488,98	1.561,86

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	574,73	482,36	652,14
Mão-de-obra	699,16	631,73	841,44
Desp. Administ.	136,78	107,99	121,13
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.423,20	1.230,03	1.627,02

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	655,78	566,18	762,56
Mão-de-obra	705,87	649,66	865,75
Desp. Administ.	136,79	107,99	121,12
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.510,97	1.331,84	1.761,65

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	476,30	310,51
Mão-de-obra	751,09	351,48
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.234,34	664,92

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,47%	52,25%	52,70%	46,97%
Mão-de-obra	43,41%	42,70%	42,43%	46,92%
Desp. Administ.	14,71%	4,59%	4,36%	5,78%
Equipamento	0,41%	0,46%	0,51%	0,33%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,55%	38,02%	40,64%	41,73%
Mão-de-obra	50,61%	47,08%	50,54%	50,59%
Desp. Administ.	11,82%	14,90%	8,22%	7,09%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,60%	0,59%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,68%	46,82%	44,84%
Mão-de-obra	45,94%	44,63%	47,79%
Desp. Administ.	9,35%	8,08%	6,69%
Equipamento	0,03%	0,47%	0,68%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,38%	39,21%	40,08%
Mão-de-obra	49,13%	51,36%	51,72%
Desp. Administ.	9,61%	8,78%	7,44%
Equipamento	0,88%	0,65%	0,76%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	43,40%	42,51%	43,29%
Mão-de-obra	46,72%	48,78%	49,14%
Desp. Administ.	9,05%	8,11%	6,88%
Equipamento	0,83%	0,60%	0,69%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	38,59%	46,70%
Mão-de-obra	60,85%	52,86%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,56%	0,44%
Total	100,00%	100,00%