

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	558,54	599,25	571,74	396,68
Mão-de-obra	656,21	550,14	517,44	447,23
Desp. Administr.	196,54	52,26	47,02	48,74
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.416,75	1.206,93	1.141,74	895,41

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	39,42%	49,65%	50,07%	44,30%
Mão-de-obra	46,32%	45,58%	45,32%	49,95%
Desp. Administr.	13,87%	4,33%	4,12%	5,44%
Equipamento	0,39%	0,44%	0,49%	0,31%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	595,56	571,20	509,92	503,01
Mão-de-obra	894,05	790,94	709,90	682,36
Desp. Administr.	184,54	221,28	102,09	84,49
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.674,53	1.583,49	1.329,33	1.276,93

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	35,57%	36,08%	38,36%	39,39%
Mão-de-obra	53,39%	49,95%	53,40%	53,44%
Desp. Administr.	11,02%	13,97%	7,68%	6,62%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,56%	0,55%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	852,35	709,12	704,55
Mão-de-obra	969,99	751,73	844,28
Desp. Administr.	174,46	120,38	104,42
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.997,27	1.588,23	1.663,86

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	42,68%	44,65%	42,34%
Mão-de-obra	48,57%	47,33%	50,74%
Desp. Administr.	8,73%	7,58%	6,28%
Equipamento	0,02%	0,44%	0,64%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	575,81	483,04	653,11
Mão-de-obra	790,84	714,57	951,77
Desp. Administr.	136,78	107,99	121,13
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.515,96	1.313,55	1.738,32

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,98%	36,77%	37,57%
Mão-de-obra	52,17%	54,40%	54,75%
Desp. Administr.	9,02%	8,22%	6,97%
Equipamento	0,83%	0,61%	0,71%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	659,44	569,67	767,34
Mão-de-obra	798,43	734,85	979,27
Desp. Administr.	136,79	107,99	121,12
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.607,19	1.420,52	1.879,95

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	41,03%	40,11%	40,82%
Mão-de-obra	49,68%	51,73%	52,09%
Desp. Administr.	8,51%	7,60%	6,44%
Equipamento	0,78%	0,56%	0,65%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	475,41	312,06
Mão-de-obra	849,58	397,56
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.331,94	712,55

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	Galpão Industrial (GI)	
	RP1Q	GI
Material	35,69%	43,80%
Mão-de-obra	63,79%	55,79%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,52%	0,41%
Total	100,00%	100,00%