

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	558,26	598,96	571,48	396,48
Mão-de-obra	696,27	583,45	548,82	474,57
Desp. Administ.	198,91	52,89	47,59	49,33
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.458,90	1.240,58	1.173,43	923,14

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,27%	48,28%	48,70%	42,95%
Mão-de-obra	47,73%	47,03%	46,77%	51,41%
Desp. Administ.	13,63%	4,26%	4,06%	5,34%
Equipamento	0,37%	0,43%	0,47%	0,30%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	595,10	570,84	509,59	502,69
Mão-de-obra	945,71	836,70	750,79	721,57
Desp. Administ.	186,76	223,95	103,32	85,50
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.727,95	1.631,56	1.371,12	1.316,83

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	34,44%	34,99%	37,16%	38,17%
Mão-de-obra	54,73%	51,28%	54,76%	54,80%
Desp. Administ.	10,81%	13,73%	7,54%	6,49%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,54%	0,54%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	851,82	708,81	704,21
Mão-de-obra	1.026,02	795,34	893,20
Desp. Administ.	176,56	121,83	105,68
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.054,87	1.632,98	1.713,70

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	41,46%	43,41%	41,09%
Mão-de-obra	49,93%	48,70%	52,12%
Desp. Administ.	8,59%	7,46%	6,17%
Equipamento	0,02%	0,43%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	575,46	482,75	652,73
Mão-de-obra	836,13	755,80	1.006,77
Desp. Administ.	138,43	109,29	122,59
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.562,55	1.355,79	1.794,40

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	36,83%	35,60%	36,37%
Mão-de-obra	53,51%	55,75%	56,11%
Desp. Administ.	8,86%	8,06%	6,83%
Equipamento	0,80%	0,59%	0,69%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	659,08	569,37	766,96
Mão-de-obra	844,17	777,37	1.036,02
Desp. Administ.	138,44	109,29	122,58
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.654,22	1.464,04	1.937,78

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	39,84%	38,89%	39,58%
Mão-de-obra	51,03%	53,10%	53,46%
Desp. Administ.	8,37%	7,46%	6,33%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,63%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	474,52	311,60
Mão-de-obra	897,56	420,52
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.379,03	735,05

Item	Projetos - Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	34,41%	42,39%
Mão-de-obra	65,09%	57,21%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,50%	0,40%
Total	100,00%	100,00%

COMPOSIÇÃO DO CUB/m² - Sinduscon-BA