

Valores em R\$/m²

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	559,48	600,83	573,19	397,79
Mão-de-obra	684,47	573,57	539,52	466,52
Desp. Administ.	198,91	52,89	47,59	49,33
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.448,32	1.232,57	1.165,84	916,40

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	38,63%	48,75%	49,16%	43,41%
Mão-de-obra	47,26%	46,53%	46,28%	50,91%
Desp. Administ.	13,73%	4,29%	4,08%	5,38%
Equipamento	0,38%	0,43%	0,48%	0,30%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	597,29	572,99	510,86	504,72
Mão-de-obra	929,69	822,53	738,07	709,34
Desp. Administ.	186,76	223,95	103,32	85,50
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.714,12	1.619,54	1.359,67	1.306,63

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	34,84%	35,38%	37,57%	38,63%
Mão-de-obra	54,24%	50,79%	54,28%	54,29%
Desp. Administ.	10,90%	13,83%	7,60%	6,54%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,55%	0,54%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	853,92	710,60	705,52
Mão-de-obra	1.008,63	781,87	878,07
Desp. Administ.	176,56	121,83	105,68
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	2.039,58	1.621,30	1.699,88

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	41,87%	43,84%	41,51%
Mão-de-obra	49,45%	48,22%	51,65%
Desp. Administ.	8,66%	7,51%	6,22%
Equipamento	0,02%	0,43%	0,62%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	576,33	483,14	653,42
Mão-de-obra	821,96	742,99	989,71
Desp. Administ.	138,43	109,29	122,59
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.549,25	1.343,37	1.778,03

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	37,19%	35,96%	36,76%
Mão-de-obra	53,06%	55,31%	55,66%
Desp. Administ.	8,94%	8,14%	6,89%
Equipamento	0,81%	0,59%	0,69%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	661,17	570,56	768,48
Mão-de-obra	829,87	764,20	1.018,46
Desp. Administ.	138,44	109,29	122,58
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.642,01	1.452,06	1.921,74

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	40,27%	39,29%	39,98%
Mão-de-obra	50,54%	52,63%	53,00%
Desp. Administ.	8,43%	7,53%	6,38%
Equipamento	0,76%	0,55%	0,64%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	476,42	311,80
Mão-de-obra	882,35	413,40
Desp. Administ.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.365,72	728,13

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	34,88%	42,82%
Mão-de-obra	64,61%	56,78%
Desp. Administ.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,51%	0,40%
Total	100,00%	100,00%