

Valores em R\$/m<sup>2</sup>

Valores em %

| Item            | Projetos-Padrão Residenciais - Baixo |                 |                 |               |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                 | R-1                                  | PP-4            | R-8             | PIS           |
| Material        | 563,52                               | 604,69          | 576,83          | 399,05        |
| Mão-de-obra     | 684,47                               | 573,57          | 539,52          | 466,52        |
| Desp. Administ. | 198,14                               | 52,68           | 47,40           | 49,14         |
| Equipamento     | 5,46                                 | 5,28            | 5,54            | 2,76          |
| <b>Total</b>    | <b>1.451,59</b>                      | <b>1.236,22</b> | <b>1.169,29</b> | <b>917,47</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Residenciais - Baixo |                |                |                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | R-1                                  | PP-4           | R-8            | PIS            |
| Material        | 38,82%                               | 48,91%         | 49,34%         | 43,49%         |
| Mão-de-obra     | 47,15%                               | 46,40%         | 46,14%         | 50,85%         |
| Desp. Administ. | 13,65%                               | 4,26%          | 4,05%          | 5,36%          |
| Equipamento     | 0,38%                                | 0,43%          | 0,47%          | 0,30%          |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b>                       | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Residenciais - Normal |                 |                 |                 |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | R-1                                   | PP-4            | R-8             | R-16            |
| Material        | 601,61                                | 576,83          | 514,81          | 508,48          |
| Mão-de-obra     | 929,69                                | 822,53          | 738,07          | 709,34          |
| Desp. Administ. | 186,04                                | 223,08          | 102,92          | 85,17           |
| Equipamento     | 0,38                                  | 0,07            | 7,42            | 7,07            |
| <b>Total</b>    | <b>1.717,72</b>                       | <b>1.622,51</b> | <b>1.363,22</b> | <b>1.310,06</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Residenciais - Normal |                |                |                |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 | R-1                                   | PP-4           | R-8            | R-16           |
| Material        | 35,03%                                | 35,56%         | 37,77%         | 38,81%         |
| Mão-de-obra     | 54,12%                                | 50,69%         | 54,14%         | 54,15%         |
| Desp. Administ. | 10,83%                                | 13,75%         | 7,55%          | 6,50%          |
| Equipamento     | 0,02%                                 | 0,00%          | 0,54%          | 0,54%          |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b>                        | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Residenciais - Alto |                 |                 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | R-1                                 | R-8             | R-16            |
| Material        | 858,97                              | 715,12          | 710,34          |
| Mão-de-obra     | 1.008,63                            | 781,87          | 878,07          |
| Desp. Administ. | 175,88                              | 121,35          | 105,27          |
| Equipamento     | 0,47                                | 7,00            | 10,61           |
| <b>Total</b>    | <b>2.043,95</b>                     | <b>1.625,34</b> | <b>1.704,29</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Residenciais - Alto |                |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                 | R-1                                 | R-8            | R-16           |
| Material        | 42,03%                              | 43,99%         | 41,68%         |
| Mão-de-obra     | 49,35%                              | 48,11%         | 51,52%         |
| Desp. Administ. | 8,60%                               | 7,47%          | 6,18%          |
| Equipamento     | 0,02%                               | 0,43%          | 0,62%          |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Comerciais - Normal |                 |                 |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | CAL-8                               | CSL-8           | CSL-16          |
| Material        | 580,75                              | 487,78          | 659,37          |
| Mão-de-obra     | 821,96                              | 742,99          | 989,71          |
| Desp. Administ. | 137,89                              | 108,86          | 122,11          |
| Equipamento     | 12,53                               | 7,95            | 12,31           |
| <b>Total</b>    | <b>1.553,13</b>                     | <b>1.347,58</b> | <b>1.783,50</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Comerciais - Normal |                |                |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                 | CAL-8                               | CSL-8          | CSL-16         |
| Material        | 37,39%                              | 36,19%         | 36,97%         |
| Mão-de-obra     | 52,92%                              | 55,14%         | 55,49%         |
| Desp. Administ. | 8,88%                               | 8,08%          | 6,85%          |
| Equipamento     | 0,81%                               | 0,59%          | 0,69%          |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b>                      | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Comerciais - Alto |                 |                 |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
|                 | CAL-8                             | CSL-8           | CSL-16          |
| Material        | 665,33                            | 574,90          | 774,06          |
| Mão-de-obra     | 829,87                            | 764,20          | 1.018,46        |
| Desp. Administ. | 137,90                            | 108,86          | 122,10          |
| Equipamento     | 12,53                             | 8,01            | 12,22           |
| <b>Total</b>    | <b>1.645,63</b>                   | <b>1.455,97</b> | <b>1.926,84</b> |

| Item            | Projetos-Padrão Comerciais - Alto |                |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
|                 | CAL-8                             | CSL-8          | CSL-16         |
| Material        | 40,43%                            | 39,48%         | 40,17%         |
| Mão-de-obra     | 50,43%                            | 52,49%         | 52,86%         |
| Desp. Administ. | 8,38%                             | 7,48%          | 6,34%          |
| Equipamento     | 0,76%                             | 0,55%          | 0,63%          |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b>                    | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

| Item            | Projetos -Padrão          |               |
|-----------------|---------------------------|---------------|
|                 | Residência Popular (RP1Q) |               |
|                 | RP1Q                      | GI            |
| Material        | 479,88                    | 313,32        |
| Mão-de-obra     | 882,35                    | 413,40        |
| Desp. Administ. | -                         | -             |
| Equipamento     | 6,95                      | 2,93          |
| <b>Total</b>    | <b>1.369,18</b>           | <b>729,65</b> |

| Item            | Projetos -Padrão          |                |
|-----------------|---------------------------|----------------|
|                 | Residência Popular (RP1Q) |                |
|                 | RP1Q                      | GI             |
| Material        | 35,05%                    | 42,94%         |
| Mão-de-obra     | 64,44%                    | 56,66%         |
| Desp. Administ. | 0,00%                     | 0,00%          |
| Equipamento     | 0,51%                     | 0,40%          |
| <b>Total</b>    | <b>100,00%</b>            | <b>100,00%</b> |