

Valores em R\$/m²

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	564,20	605,33	577,27	399,64
Mão-de-obra	605,63	507,50	477,38	412,79
Desp. Administr.	198,14	52,68	47,40	49,14
Equipamento	5,46	5,28	5,54	2,76
Total	1.373,43	1.170,79	1.107,59	864,33

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	602,99	577,62	515,45	509,16
Mão-de-obra	822,60	727,78	653,05	627,64
Desp. Administr.	186,04	223,08	102,92	85,17
Equipamento	0,38	0,07	7,42	7,07
Total	1.612,01	1.528,55	1.278,84	1.229,04

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	860,53	715,71	710,70
Mão-de-obra	892,45	691,80	776,92
Desp. Administr.	175,88	121,35	105,27
Equipamento	0,47	7,00	10,61
Total	1.929,33	1.535,86	1.603,50

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	581,17	488,00	659,67
Mão-de-obra	727,28	657,41	875,71
Desp. Administr.	137,89	108,86	122,11
Equipamento	12,53	7,95	12,31
Total	1.458,87	1.262,22	1.669,80

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	665,87	575,23	774,48
Mão-de-obra	734,28	676,17	901,15
Desp. Administr.	137,90	108,86	122,10
Equipamento	12,53	8,01	12,22
Total	1.550,58	1.368,27	1.809,95

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	482,81	314,42
Mão-de-obra	780,71	365,78
Desp. Administr.	-	-
Equipamento	6,95	2,93
Total	1.270,47	683,13

Valores em %

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Baixo			
	R-1	PP-4	R-8	PIS
Material	41,07%	51,70%	52,12%	46,23%
Mão-de-obra	44,10%	43,35%	43,10%	47,76%
Desp. Administr.	14,43%	4,50%	4,28%	5,69%
Equipamento	0,40%	0,45%	0,50%	0,32%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Normal			
	R-1	PP-4	R-8	R-16
Material	37,41%	37,80%	40,30%	41,42%
Mão-de-obra	51,03%	47,61%	51,07%	51,07%
Desp. Administr.	11,54%	14,59%	8,05%	6,93%
Equipamento	0,02%	0,00%	0,58%	0,58%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Residenciais - Alto		
	R-1	R-8	R-16
Material	44,60%	46,60%	44,32%
Mão-de-obra	46,26%	45,04%	48,45%
Desp. Administr.	9,12%	7,90%	6,57%
Equipamento	0,02%	0,46%	0,66%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Normal		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	39,84%	38,67%	39,51%
Mão-de-obra	49,85%	52,08%	52,44%
Desp. Administr.	9,45%	8,62%	7,31%
Equipamento	0,86%	0,63%	0,74%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos-Padrão Comerciais - Alto		
	CAL-8	CSL-8	CSL-16
Material	42,94%	42,03%	42,78%
Mão-de-obra	47,36%	49,42%	49,79%
Desp. Administr.	8,89%	7,96%	6,75%
Equipamento	0,81%	0,59%	0,68%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Item	Projetos -Padrão	
	Residência Popular (RP1Q)	
	RP1Q	GI
Material	38,00%	46,03%
Mão-de-obra	61,45%	53,54%
Desp. Administr.	0,00%	0,00%
Equipamento	0,55%	0,43%
Total	100,00%	100,00%